

-----  
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
-----

Projekt :  
Plik :C:\Users\Halina\Documents\PROJEKTY\Projekty 2017r\UG Wilczyn\Łącznik\Łącznik trasa.ulc  
Utworzony: dn.2017-12-13 godz.10:11:40

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,01	1,81							0,00
0+020,00	0,12	2,87	20,00	1,37	46,81	1,37	45,44		45,44
0+040,00	0,06	1,39	20,00	1,86	42,64	1,86	40,78		86,22
0+042,67	0,79	0,30	2,67	1,14	2,26	1,14	1,12		87,34
0+051,00	1,30	0,14	8,33	8,74	1,85	1,85	-6,88		80,46
0+060,00	2,21	0,00	9,00	15,84	0,65	0,65	-15,19		65,27
0+066,00	2,22	0,00	6,00	13,30	0,00	0,00	-13,30		51,97
0+074,00	1,55	0,00	8,00	15,07	0,00	0,00	-15,07		36,90
0+080,00	1,18	0,09	6,00	8,17	0,26	0,26	-7,91		28,99
0+100,00	0,13	0,54	20,00	13,07	6,30	6,30	-6,77		22,22
0+120,00	0,11	1,03	20,00	2,42	15,76	2,42	13,34		35,56
0+140,00	0,09	1,14	20,00	2,03	21,76	2,03	19,72		55,28
0+160,00	0,09	1,07	20,00	1,86	22,17	1,86	20,31		75,59
0+180,00	0,10	1,75	20,00	1,97	28,27	1,97	26,30		101,89
0+200,00	0,12	2,42	20,00	2,23	41,70	2,23	39,47		141,36
0+220,00	0,08	0,88	20,00	1,98	32,99	1,98	31,00		172,36
0+240,00	0,18	0,33	20,00	2,62	12,11	2,62	9,49		181,85
0+260,00	1,37	0,00	20,00	15,59	3,30	3,30	-12,29		169,56
0+280,00	0,00	1,16	20,00	13,75	11,55	11,55	-2,19		167,37
0+300,00	0,05	1,09	20,00	0,45	22,49	0,45	22,03		189,40
0+320,00	0,03	1,14	20,00	0,79	22,38	0,79	21,59		210,99
0+340,00	0,09	0,53	20,00	1,26	16,79	1,26	15,53		226,52
0+349,57	1,08	0,41	9,57	5,59	4,50	4,50	-1,09		225,43
RAZEM				131,11	356,54	50,41			

Nadmiar WYKOP 225,43m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP