





| |
|--|
| Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm |
| Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , 0/31,5 mm o grubości 20cm |
| Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 o grubości 15 cm |
| Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o grubości 15cm |
| Grunt rodzimy |



| |
|--|
| Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm |
| Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , 0/31,5 mm o grubości 20cm |
| Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 o grubości 15 cm |
| Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o grubości 15cm |
| Grunt rodzimy |



| |
|--|
| Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm |
| Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , 0/31,5 mm o grubości 20cm |
| Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 o grubości 30 cm |
| Grunt rodzimy |



| | | | | |
|------------|---|--------|--|----------------|
| Investor | Gmina Wilczyn, ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn | | | |
| Obiekt | Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Cegiełńskiej w Wilczynie do ul. Kasztanowej w Wilczogórze. | | | |
| Treść | PRZEKROJE NORMALNE | | | |
| Opracował | inż. Dariusz Żmielewski | Podpis | | Branża drogowa |
| Projektant | mgr inż. Paweł Kubiak | Podpis | | Skala 1:50 |
| Data | Listopad 2017 r | | | Nr rysunku 3 |