

Przedmiar robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | 0,400 km |
| | <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> | |
| 2 | KNR 2-31 0103-04-050 | 1 720,000 m ² |
| | <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV</i> | |

2. POBUDOWA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 3 | KNNR 6 0113-020-050 | 1 720,000 m ² |
| | <i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analog.</i> | |
| 4 | KNNR 6 0113-040-050 | 1 720,000 m ² |
| | <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> | |
| 5 | Kalk. własna | 682,000 t |
| | <i>Transport tłucznia samochodem samowyladowczym 15-20 t</i> | |

3. NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 6 | KNNR 6 0309-02050-050 | 1 600,000 m ² |
| | <i>Analogia - Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-2 na bazie melafiru, granitu lub bazaltu, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t</i> | |

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

7	<i>KNNR 6 0202-010-050</i>	<i>400,000 m2</i>
	<i>Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy</i>	
8	<i>Kalk. własna</i>	<i>49,200 m3</i>
	<i>Transport pospółki</i>	

