

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głużek na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 568
od km 0+000 do km 0+460,00

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,460
2.	CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG				
2.1.	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej $460,00 \times 6,00 = 2760,00$	m2	2670,00
2.2.	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości $0,15 \div 0,20$ kg/m ² przed układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego $460,00 \times 3,62 = 1665,20$	m2	1665,20
2.3.	06.03.01.	KNNR – 6 0112-04	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowa- nym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm $460,00 \times 2 \times 1,00 = 920,00$	m2	920,00
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
3.1.	05.03.05.	KNNR – 6 0308-02	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $460,00 \times 3,62 = 1665,20$	m2	1665,20
3.2.	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $460,00 \times 3,50 = 1610,00$	m2	1610,00
4.	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
3.1.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-01/05	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A	Szt.	1,00