

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1224.5	m ² m ²	 1224.500	
				RAZEM	1224.500
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian-5cm 1224.5	m ² m ²	 1224.500	
				RAZEM	1224.500
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 26.3	m ² m ²	 26.300	
				RAZEM	26.300
4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 2449	szt szt	 2449.000	
				RAZEM	2449.000
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 1224.5	m ² m ²	 1224.500	
				RAZEM	1224.500
6	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 26.3	m ² m ²	 26.300	
				RAZEM	26.300
7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 470	m m	 470.000	
				RAZEM	470.000
8	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1224.5	m ² m ²	 1224.500	
				RAZEM	1224.500
9	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa akrylowa o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 1224.5	m ² m ²	 1224.500	
				RAZEM	1224.500
10	KNR 0-23 0933-03	Jak wyżej lecz ościeży 26.3	m ² m ²	 26.300	
				RAZEM	26.300
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - ogniomur 28.75	m ² m ²	 28.750	
				RAZEM	28.750
12	KNR-W 2- 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 1224.5	m ² m ²	 1224.500	
				RAZEM	1224.500
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -parapety zewnętrzne- część\ 35.70	m ² m ²	 35.700	
				RAZEM	35.700