

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 698.5	m ² m ²	 698.500	
				RAZEM	698.500
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 698.5	m ² m ²	 698.500	
				RAZEM	698.500
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 23.8	m ² m ²	 23.800	
				RAZEM	23.800
4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 1380	szt szt	 1380.000	
				RAZEM	1380.000
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 698.5	m ² m ²	 698.500	
				RAZEM	698.500
6	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 23.8	m ² m ²	 23.800	
				RAZEM	23.800
7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 567	m m	 567.000	
				RAZEM	567.000
8	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 713.8	m ² m ²	 713.800	
				RAZEM	713.800
9	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa akrylowa o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 698.5	m ² m ²	 698.500	
				RAZEM	698.500
10	KNR 0-23 0933-03	Jak wyżej lecz ościeży 23.8	m ² m ²	 23.800	
				RAZEM	23.800
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - gzyms 27.52	m ² m ²	 27.520	
				RAZEM	27.520
12	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 698.5	m ² m ²	 698.500	
				RAZEM	698.500
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm –parapety zewnętrzne 23.52	m ² m ²	 23.520	
				RAZEM	23.520