

Modernizacja drogi gminnej w m. Kowalewo nr 51

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe , roboty ziemne			
1.1	BCD D.01.01.01.01 BCD_201703 D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km		0,834
		0,8335	km	0,834	
2	45233320-8 CPV	Fundamentowanie dróg			
2.1	KNNR 6 1005-0700 BCD_201703 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2		2 917,250
		2917,25	m2	2 917,250	
2.2	KNNR 6 0112-0500 BCD_201703 D.06.01.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2		1 667,000
		1667	m2	1 667,000	
3	45233220-7 CPV	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3.1	KNNR 6 0309-0200 BCD_201703 D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		2 917,250
		2917,25	m2	2 917,250	
3.2	BCD D-05.03.05.30 BCD_201703	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km Krotność=20	t		291,725
		291,725	t	291,725	

mgr inż. Kazimierz Krakówka
uprawniony bez ograniczeń
do projektowania dróg
nr MAZ/0169/POOD/11
MOIB: MAZ/BD/337/01
09-300 Zuołomin, ul. Wschodnia 13
kom. +48 512 979 445

Modernizacja drogi gminnej w m. Kowalewo nr 51

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe, roboty ziemne				
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201703 D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	0,834		
2	45233320-8 CPV	Fundamentowanie dróg				
2.1	KNNR 6 1005-0700 BCD_201703 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	2 917,250		
2.2	KNNR 6 0112-0500 BCD_201703 D.06.01.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 667,000		
3	45233220-7 CPV	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
3.1	KNNR 6 0309-0200 BCD_201703 D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 917,250		
3.2	BCD D-05.03.05.30 BCD_201703	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km	t	291,725		

Wartość kosztorysowa:

PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: