
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI
BOGURZYNEK GMINA WISNIEWO.
ADRES INWESTYCJI: Bogurzynek, gmina Wiśniewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Wiśniewo
ADRES INWESTORA: 06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 86

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Mariusz Matuszewski Upr. MAZ/0989/WBKb/21

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-29

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-03-29

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KUCHNIA			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - lamperia 1,56 m	m ²		
		(4,76 + 7,06) * 2 * 1,56	m ²	36,878	
				RAZEM	36,878
2 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(4,76 + 7,06) * 2 * 2,77 + (4,76 * 7,06)	m ²	99,088	
				RAZEM	99,088
3 d.1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		4,76 * 7,06	m ²	33,606	
				RAZEM	33,606
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(4,76 + 7,06) * 2 * 2,77 + (4,76 * 7,06)	m ²	99,088	
				RAZEM	99,088
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(4,76 * 7,06)	m ²	33,606	
				RAZEM	33,606
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,76 + 7,06) * 2 * 2,77	m ²	65,483	
				RAZEM	65,483
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(4,76 * 7,06)	m ²	33,606	
				RAZEM	33,606
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4,76 + 7,06) * 2 * 2,77	m ²	65,483	
				RAZEM	65,483
9 d.1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wraz z obróbką na zewnątrz i wewnątrz.	m ²		
		1,57 * 2,10	m ²	3,297	
				RAZEM	3,297
10 d.1	kalk. własna	Przeróbka i wkucie w ścianę podejść pod termę.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNNR 5 1207-01 analogia	Wkucie przewodów elektrycznych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
13 d.1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych - wymiana	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		1 * 2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
2		KOMUNIKACJA			
15 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - lamperia 1,56 m	m2		
		(2,76 + 3,97 + 3,97 + 2,01 + 4,77) * 1,56	m2	27,269	
				RAZEM	27,269
16 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,76 + 3,97 + 3,97 + 2,01 + 4,77) * 2,77	m2	48,420	
				RAZEM	48,420
17 d.2	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		2,76 * 3,97 + 1,2 * 2,01	m2	13,369	
				RAZEM	13,369
18 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		((2,76 + 3,97 + 3,97 + 2,01 + 4,77) * 2,77) + (2,73 * 3,97 + 1,2 * 2,01)	m2	61,670	
				RAZEM	61,670
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,76 * 3,97 + 1,2 * 2,01	m2	13,369	
				RAZEM	13,369
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,76 + 3,97 + 3,97 + 2,01 + 4,77) * 2,77	m2	48,420	
				RAZEM	48,420
21 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,76 * 3,97 + 1,2 * 2,01	m2	13,369	
				RAZEM	13,369
22 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,76 + 3,97 + 3,97 + 2,01 + 4,77) * 2,77	m2	48,420	
				RAZEM	48,420
23 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
3		MAGAZYN			
24 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - lamperia 1,56 m	m2		
		(2,91 + 1,2) * 2 * 1,56	m2	12,823	
				RAZEM	12,823
25 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,91 + 1,2) * 2 * 2,77	m2	22,769	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,769
26 d.3	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		2,91 * 1,2	m2	3,492	
				RAZEM	3,492
27 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,91 + 1,2) * 2 * 2,77 + 2,91 * 1,2	m2	26,261	
				RAZEM	26,261
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,91 * 1,2	m2	3,492	
				RAZEM	3,492
29 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,91 + 1,2) * 2 * 2,77	m2	22,769	
				RAZEM	22,769
30 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,91 * 1,2	m2	3,492	
				RAZEM	3,492
31 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,91 + 1,2) * 2 * 2,77	m2	22,769	
				RAZEM	22,769
4		ŁAZIENKI			
32 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,24 + 1,01) * 4 * 1 + (2,15 + 1,25) * 2 * 1	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
33 d.4	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		1,24 * 1,01 * 2 + 2,15 * 1,25	m2	5,192	
				RAZEM	5,192
34 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,24 + 1,01) * 4 * 1 + (2,15 + 1,25) * 2 * 1 + 1,24 * 1,01 * 2 + 2,15 * 1,25	m2	20,992	
				RAZEM	20,992
35 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,24 * 1,01 * 2 + 2,15 * 1,25	m2	5,192	
				RAZEM	5,192
36 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(1,24 + 1,01) * 4 * 1 + (2,15 + 1,25) * 2 * 1	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
37 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,24 * 1,01 * 2 + 2,15 * 1,25	m2	5,192	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,192
38 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(1,24 + 1,01) * 4 * 1 + (2,15 + 1,25) * 2 * 1$	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
39 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2,05 * 3$	m2	5,535	
				RAZEM	5,535
40 d.4	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych - wymiana	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		SALA SPOTKAN			
41 d.5	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie drewnianej sceny, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.	m2		
		$1,95 * 5,95$	m2	11,603	
				RAZEM	11,603
42 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wraz z utylizacją.	m2		
		126,52	m2	126,520	
				RAZEM	126,520
43 d.5	KNR 9-13 0302-02	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą o grubości 3 mm	m2		
		126,52	m2	126,520	
				RAZEM	126,520
44 d.5	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		126,52	m2	126,520	
				RAZEM	126,520
45 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - lamperia 1,56 m	m2		
		$(14,32 + 9,51) * 2 * 1,56$	m2	74,350	
				RAZEM	74,350
46 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(14,32 + 9,51) * 2 * 2,77$	m2	132,018	
				RAZEM	132,018
47 d.5	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		126,52	m2	126,520	
				RAZEM	126,520
48 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		126,52	m2	126,520	
				RAZEM	126,520
49 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(14,32 + 9,51) * 2 * 2,77$	m2	132,018	
				RAZEM	132,018
50 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		126,52	m2	126,520	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	126,520
51 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(14,32 + 9,51) * 2 * 1,27	m2	60,528	
				RAZEM	60,528
52 d.5	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wraz z obróbką na zewnątrz i wewnątrz.	m2		
		0,98 * 2,05	m2	2,009	
				RAZEM	2,009
53 d.5	kalk. własna	Zamurowanie drzwi zewnętrznych wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
55 d.5	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych - wymiana	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
56 d.5	KNR 0-33 0125-05 kalk. własna	Tynki żywiczny - marmerszyk wys. 1,50 m	m2		
		(14,32 + 9,51) * 2 * 1,5	m2	71,490	
				RAZEM	71,490
6		OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE			
57 d.6	KSNR 4 0309-05 kalk. własna	Grzejniki elektryczne 2000 W, wraz z zasilaniem i podłączeniem.	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000