

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego - przyłącze wodociągowe

2. Nazwy i kody robót:

Kod Ggupy robót	Kod klasy robót	Kod kategorii robót	Nazwa robót
45300000-0			Roboty w zakresie instalacji budowlanych
	45330000-9		Hydraulika i roboty sanitarne
		45332000-3	Kładzenie upustów hydraulicznych

3. Adres obiektu budowlanego

Świdnik Mały , gm. Wólka, działki nr geod. 363, 364

4. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

5. Data opracowania przedmiaru robót

Marzec 2011r.

Lp.	Podstawa	Nr spec. Techn.	Opis	Jedn.o bm	Obmiar
1	Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0217-01	S.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	135.52
2 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	S.1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm)	m3	12.32
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	S.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	123.2
4 d.1	KNR 2-19 0219-01 analogia	S.1	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	154
2	Przylącze wodociągowe				
5 d.2	KNR 2-18 0902-04	S.1	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr.200 mm	szt.	1
6 d.2	KNR 2-18 0408-02	S.1	Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami PE80 SDR 17,6 dn 90x5,2 w gruntach kat.III-IV	m	15
7 d.2	KNR-W 2-18 0213-01	S.1	Zasuwa gwintowana AKWA dn 50 na przyłączy z przedłużeniem trzpienia nawiertki NWZ/PE z obudową teleskopową	kpl.	1
8 d.2	KNR 2-28 0314-04	S.1	Przylącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm	m	154
9 d.2	KNR-W 2-15 0123-03	S.1	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1
10 d.2	KNR-W 2-15 0140-03	S.1	Wodomierz dn25 q=3,5 m3/h	kpl.	1
11 d.2	KNR-W 2-15 0134-04	S.1	Zawory bezpieczeństwa EBJ dn32mm	szt.	1
12 d.2	KNR-W 2-15 0132-04	S.1	Zawory odcinające grzybkowe z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	3
13 d.2	KNR 2-20 0113-01 analogia	S.1	Przejścia przez ścianę studzienki wodomierzowej Rura stalowa dn80	szt.prz ejsc	1
14 d.2	kalk. własna	S.1	Dostarczenie i montaż zraszacza pełnoobrotowego bijakowego dn 3/4" łącznie z trójnikiem - stojakiem.	kpl.	1
15 d.2	KNR 2-28 0407-01 analogia	S.1	Studzienka wodomierzowa prefabrykowana	szt.	1
16 d.2	KNR-W 2-15 0103-04	S.1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie. Materiały dodatkowe: Kolano 90 st. dn 32 - 2 szt Mufa - 1 szt.	m	2
17 d.2	KNR 2-18 0412-01	S.1	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100 mm w rurach ochronnych	m	5
18 d.2	KNR 2-28 0316-01	S.1	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm	prób.	1