

PRZEDMIAR ROBÓT PLI-01-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: Projekt zagospodarowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kolonia Pliszczyn

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w miejscowości Kolonia Pliszczyn
Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin, dz. ew. nr 645Zamawiający: Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

PRZEDMIAR PLI-01-001

Strona 1

18-08-2014

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45112723-9: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw				
1.1	CPV 37535200-9: Wyposażenie placów zabaw				
1.1	1	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - Urządzenie nr 1 - huśtawka równoważna	szt	2,000
1.1	2	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - Urządzenie nr 2 - domek dla dzieci	szt	1,000
1.1	3	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - Urządzenie nr 3 - piaskownica	szt	1,000
1.1	4	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - Urządzenie nr 4 - sprężynowce	szt	3,000
1.1	5	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw - Urządzenie nr 5 - labirynt	szt	1,000
1.2	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem				
1.2.1	Nawierzchnia bezpieczna				
1.2.1	2	KNR 231-01-01-01-00	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	181,810
1.2.1	3	KNR 231-01-01-02-00	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²	181,810
1.2.1	5	KNR 231-04-07-02-00	Analogia: Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża na podbudowie z chudego betonu 5 MPa	metr	63,200
1.2.1	6	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	181,810
1.2.1	7	KNR 231-01-04-02-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm Krotność: 12,5	m ²	181,810
1.2.1	11	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wg danych z dokumentacji projektowej	m ²	181,810
1.2.2	Wykonanie ogrodzenia				
1.2.2	1	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m ³	2,600
1.2.2	2	KNR 202-02-01-01-00	Analogia: Ławy fundamentowe betonowe prostokątne wym. 0,3x0,3x0,8m z betonu B-7,5 - podbudowa z chudego betonu 5 MPa	m ³	2,600
1.2.2	3	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, ocynkowanego ogniowo, wysokość 1,23 m wg danych z projektu	mb	40,200
1.2.2	4	Kalkulacja własna (na podstawie badania rynku)	Dostawa i montaż furtki systemowej, szerokość 1m wysokość 1,23 wg danych z projektu	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2.3			Prace przygotowawcze		
1.2.3	1	KNKB 001-01-02-01-00	Analogia: Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 10-15 cm - karczowanie krzewu liściastego	szt	1,000
1.2.3	2	Kalkulacja własna	Roboty w zakresie przesadzenia drzewa iglastego	szt	1,000