

**Gmina Wólka**

**Jakubowice Murowane 8**

**20-258 Lublin**

**DOKUMENTY PRZETARGOWE**

**DLA**

**ROBÓT BUDOWLANYCH**

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**BRANŻA ELEKTRYCZNA**

zabezpieczenie istniejącej linii kablowej WN-110kV  
relacji: Lublin 400 – WSK II

**Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA  
w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka  
na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03  
o łącznej długości 1,877 km

Wólka, sierpień 2014r.

PRZEDMIAR ROBÓT  
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
<b>Świdnik Duży linia kablowa WN-110kV</b>					
<b>1</b>		<b>D 01.03.01 Zabezpieczenie linii kablowej WN-110kV</b>			
1.1	D 01.03.01	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 14*2.2*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>36.960</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.960</b>
1.2	D 01.03.01	Zасыpanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 14*2.2*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>30.800</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
1.3	D 01.03.01	Ułożenie rur osłonowych A160PS 42	m m	<b>42.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>42</b>
1.4	D 01.03.01	Wykonanie warstwy piasku z cementem w proporcji 1:18 w rowie kablowym, szerokość do 0,6 m 42	m m	<b>42.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>42</b>
1.5	D 01.03.01	Wykonanie warstwy piasku z cementem w proporcji 1:18 w rowie kablowym, dodatek za każde 0,2 m ponad 0,6 m 84	m m	<b>84.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>84</b>
1.6	D 01.03.01	Zabezpieczenie kabla z płyt, betonowe 50x50x7 cm, (płyty z rozbiórki) 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>12.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>