

Gmina Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

**DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
ROBÓT BUDOWLANYCH**

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 106107L
m. Łuszczów Drugi na odcinku
od km rob. 0+005,92 do km rob. 0+550,67

Wólka, maj 2017r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A) PRZEDMIAR ROBÓT

- BRANŻA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis, wyliczenia i nr specyfikacji technicznej | j.m. | Razem |
|------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| 1 | | D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1.1 | | D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | | |
| 1 d.1.1 | D 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych w tym obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ochroną (odtworzeniem) punktów osnowy geodezyjnej oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Ośrodku Geodezyjnym 0.545 | km km | 0.55 |
| | | | | RAZEM |
| 1.2 | | D 01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | | |
| 2 d.1.2 | D 01.02.02a | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem 2*0.75*544.75 | m ² m ² | 817 |
| | | | | RAZEM |
| 2 | | D 04.00.00 PODBUDOWY | | |
| 2.1 | | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | | |
| 3 d.2.1 | D 04.01.01 | Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (pobocza) 2*0.75*544.75 | m ² m ² | 817 |
| | | | | RAZEM |
| 2.2 | | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni | | |
| 4 d.2.2 | D 04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2179 | m ² m ² | 2179 |
| | | | | RAZEM |
| 5 d.2.2 | D 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną 2179 | m ² m ² | 2179 |
| | | | | RAZEM |
| 3 | | D 05.00.00 NAWIERZCHNIE | | |
| 3.1 | | D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | | |
| 6 d.3.1 | D 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego typu AC8S z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej) 2179 | m ² m ² | 2179 |
| | | | | RAZEM |
| 7 d.3.1 | D 05.03.05b | Uzupełnienie ubytków warstwą z betonu asfaltowego typu AC8S z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 jak dla KR1 o zmiennej grubości 2.5*21.24 | t t | 53 |
| | | | | RAZEM |
| 3.2 | | D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | | |
| 8 d.3.2 | D 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania śr. 3 cm wraz z transportem destruktu (włączenie do ist. nawierzchni) 2*5*4 | m ² m ² | 40 |
| | | | | RAZEM |
| 4 | | D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 4.1 | | D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym | | |
| 9 d.4.1 | D 06.03.01a | Uzupełnianie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm 544.75 | m ² m ² | 545 |
| | | | | RAZEM |