

Ogłoszenie nr 500020543-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.

Lublin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510556-N-2018

Data: 26/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wólka, Krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258

Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, e-mail

gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.wolka.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami na odcinkach o łącznej długości około 789m wykonywana metodą wykopu otwartego oraz przewiertami sterowanymi oraz wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego obejmująca: - odcinki sieci i studnie kanalizacyjne SI10÷SI30 (bez studni SI10, która jest już wykonana i należy włączyć się do niej), - kanały z rur PVC łączone na wcisk średnicy 200mm - 684,0m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) - 105,0m, - studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred.1000 - 14szt, - studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred.

400 - 7szt, - rury ochronne dwudzielne z tworzyw sztucznych o śred. do 75mm - 18,0m, - przewierty sterowane - 584,0m (w tym przewierty pod drogami w rurach stalowych ochronnych 91,0m). Dokumentacja projektowa obejmuje też pozostałe odcinki sieci kanalizacyjnej, natomiast zakres robót objęty niniejszym zadaniem stanowią studnie o numerach wymienionych powyżej, odcinki sieci pomiędzy studniami oraz odgałęzienia (dla ułatwienia w projekcie studnie do wykonania zaznaczono kolorem żółtym). 3. Wykonanie monitoringu wizyjnego wybudowanej sieci $\phi 200\text{mm}$ (kamerowanie) z pomiarem spadków i zapisem na płycie DVD. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy (kryterium oceny ofert). 6. Wykonawca dokona odpowiednich zgłoszeń i zawiadomień instytucji w imieniu zamawiającego związanych z zakończeniem inwestycji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 7. Większość sieci kanalizacyjnej zaprojektowana jest w poboczu dróg blisko krawędzi jezdni asfaltowej. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej przy robotach w pasie drogowym obowiązuje pełna wymiana gruntu na sypki-piasek na całej długości zajętego pasa pod kanalizację. Wykonawca musi zachować szczególną staranność podczas zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów i odtwarzaniu nawierzchni poboczy. Zamawiający będzie w trakcie prowadzenia robót wykonywał pomiary stopnia zagęszczenia gruntu dla sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Jeżeli po wykonaniu pomiaru stopnia zagęszczenia wyniki nie będą odpowiadały minimalnym wymaganiom dokumentacji w zakresie zagęszczenia wykonawca ponownie wykona zakwestionowane roboty (aż do skutku), zaś koszty poniesione przez zamawiającego za kolejne pomiary stopnia zagęszczenia będą potrącane z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wszelkie zapadnięcia źle zagęszczonego gruntu ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. 8. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na

wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze. 9. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.” W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami na odcinkach o łącznej długości około 789m wykonywana metodą wykopu otwartego oraz przewiertami sterowanymi oraz wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego obejmująca: - odcinki sieci i studnie kanalizacyjne SI10÷SI30 (bez studni SI10, która jest już wykonana i należy włączyć się do niej), - kanały z rur PVC łączone na wcisk średnicy 200mm - 684,0m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) - 105,0m, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o śred.1200 - 14szt, - studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred. 400 - 7szt, - rury ochronne dwudzielne z tworzyw sztucznych o śred. do 75mm - 18,0m, - przewiertany sterowane - 584,0m (w tym przewiertany pod drogami w rurach stalowych ochronnych 91,0m). Dokumentacja projektowa obejmuje też pozostałe odcinki sieci kanalizacyjnej, natomiast zakres robót objęty niniejszym zadaniem stanowią studnie o numerach wymienionych powyżej, odcinki sieci pomiędzy studniami oraz odgałęzienia (dla ułatwienia w projekcie studnie do wykonania zaznaczono kolorem żółtym). 3. Wykonanie monitoringu wizyjnego wybudowanej sieci

fi200mm (kamerowanie) z pomiarem spadków i zapisem na płycie DVD. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy (kryterium oceny ofert). 6. Wykonawca dokona odpowiednich zgłoszeń i zawiadomień instytucji w imieniu zamawiającego związanych z zakończeniem inwestycji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 7. Większość sieci kanalizacyjnej zaprojektowana jest w poboczu dróg blisko krawędzi jezdni asfaltowej. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej przy robotach w pasie drogowym obowiązuje pełna wymiana gruntu na sypki-piasek na całej długości zajętego pasa pod kanalizację. Wykonawca musi zachować szczególną staranność podczas zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów i odtwarzaniu nawierzchni poboczy. Zamawiający będzie w trakcie prowadzenia robót wykonywał pomiary stopnia zagęszczenia gruntu dla sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Jeżeli po wykonaniu pomiaru stopnia zagęszczenia wyniki nie będą odpowiadały minimalnym wymaganiom dokumentacji w zakresie zagęszczenia wykonawca ponownie wykona zakwestionowane roboty (aż do skutku), zaś koszty poniesione przez zamawiającego za kolejne pomiary stopnia zagęszczenia będą potrącane z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wszelkie zapadnięcia źle zagęszczonego gruntu ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. 8. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze. 9. Wszędzie tam

gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.” W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.