Przekrój normalny Nr 01 – przekrój szlakowy na prostej i łuku – odtworzenie konstrukcji drogi wewnętrznej

od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+043,11

od km rob. 0+449,41 do km rob. 0+475,41







Prz. konstrukcyjny nr 1

ODTWORZENIE/POSZERZENIE NAWIERZCHNI (KR1) DROGI WEWNĘTRZNEJ
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 – gr. 5 cm
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem $C_{90/3}$ – gr. 37 cm
Łącznie: 42 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

WZMOCNIENIE IST. NAWIERZCHNI (KR1) DROGI WEWNĘTRZNEJ
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 – gr. 5 cm
2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywem $C_{90/3}$ – min gr. 12 cm
Łącznie: min 17 cm

Przekrój normalny Nr 02 – przekrój szlakowy na prostej i łuku – wzmocnienie wraz z poszerzeniem ist. konstrukcji drogi wewnętrznej

od km rob. 0+043,11 do km rob. 0+449,41



SZCZEGÓŁ "A"
Szczegół stopniowania warstw konstrukcyjnych dla poszerzenia i nowej nawierzchni
skala 1:20 [cm]



SZCZEGÓŁ "B"
Szczegół stopniowania warstw konstrukcyjnych dla wzmocnienia ist. nawierzchni
skala 1:20 [cm]



drogowiec
Biuro Usług Projektowych
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
(081) 469 15 45
biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Inwestor:
Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
20–258 Lublin 62

Obiekt:
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41

Nazwa rys.:
Przekroje normalne

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data kwiecień 2018r.
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03		Skala 1:500
			Nr umowy 032.33.2018 z dnia 20–03–2018r
Asystent projektanta	mgr inż. Kami Bucoń		Nr rys. 4