

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF" Odcinek nr V Wykonanie ścieżki ekologicznej wzdłuż istniejącej drogi gminnej wewnętrznej nr 3 od km 0+004,90 do km 1+003,20

ADRES INWESTYCJI : województwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wólka

INWESTOR : Gmina Wólka

ADRES INWESTORA : Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

WYKONAWCA ROBÓT : MANEVO Marek Łukowski

ADRES WYKONAWCY : Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Próchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 14.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01	zgodnie z kilometrażem			
		0,998	km	0,998	
				RAZEM	0,998
2	45100000-8	Zdjęcie warstwy humusu			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm z wy-	m ²		
d.2	0126-01	wozem urobku na odkład			
	D-01.02.02				
		1497	m ²	1 497,000	
				RAZEM	1 497,000
3	KNR 2-31	Odwóz nadmiaru humusu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją	t		
d.2	1510-04				
	analogia				
		269,46	t	269,460	
				RAZEM	269,460
3	45200000-9	Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 2.50 m3 na	m ³		
d.3	0216-08	odkład wraz z utylizacją			
	D-02.01.01	- wykopy 848,30 m3	m ³	5 578,640	
		4954,87+623,77		RAZEM	5 578,640
5	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m materiał z dokopu	m ³		
d.3	0235-02	- uzupełnienie pod pobocza			
	D 02.03.01				
		239,52	m ³	239,520	
				RAZEM	239,520
6	KNR 2-01	Materac z geotkaniny separacyjnej (rozdzielająca) i warstwy pospółki o gru-	m ³		
d.3	0235-02	bości 25 cm (grubość materaca zmienna).			
	D 02.03.01	- ilość zgodnie z dokumentacją projektową	m ³	848,000	
		848		RAZEM	848,000
7	KNR 2-31	Odwóz nadmiaru gruntu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją	t		
d.3	1510-04				
	D 02.03.01				
		poz.4*1,8	t	10 041,552	
				RAZEM	10 041,552
4	45200000-9	Podbudowy			
8	KNR 2-31	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
d.4	0102-01 z.o.				
	2.13. 9902-				
	01				
	D 04.01.01				
		3393	m ²	3 393,000	
				RAZEM	3 393,000
9	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym	m ²		
d.4	0114-01	o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie			
	D 04.04.02	- konstrukcja ścieżki ekologicznej	m ²	805,000	
		805		RAZEM	805,000
5	45222000-9	Nawierzchnie			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem	m ²		
d.5	0309-08	spoin piaskiem			
	D-07.05.03				
		1996,00	m ²	1 996,000	
				RAZEM	1 996,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 0/31,5 mm	m ²		
d.5	0114-01	stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu			
	D 04.04.02	- konstrukcja ścieżki ekologicznej	m ²	1 340,000	
		1340,00		RAZEM	1 340,000
6	45200000-9	Roboty wykończeniowe			
12	KNR 2-31	Wykonanie poboczy gruntowych	m ²		
d.6	0114-01				
	D 06.01.03				
		1497	m ²	1 497,000	
				RAZEM	1 497,000
7	45400000-1	Oznakowanie			
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.7	0702-02				
	D-07.02.01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak R-1/1b dwustronny	szt.		
d.7	0703-01				
	D-07.02.01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996