

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF" Odcinek nr III Wykonanie ścieżki ekologicznej poprzez wykonanie remontu istniejącej drogi gminnej wewnętrznej nr 2 od km 0+100,20 do km 0+311,70

ADRES INWESTYCJI : województwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wólka

INWESTOR : Gmina Wólka

ADRES INWESTORA : Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

WYKONAWCA ROBÓT : MANEVO Marek Łukowski

ADRES WYKONAWCY : Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Próchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 15.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01	zgodnie z kilometrażem	km	0,220	
		0,22			
				RAZEM	0,220
2	45200000-9	Podbudowy			
2	KNR 2-31	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
d.2	0102-01 z.o.				
	2.13. 9902-01				
	D 04.01.01		m ²	440,000	
		440			
				RAZEM	440,000
3	45222000-9	Nawierzchnie			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 0/31,5 mm	m ²		
d.3	0114-01	stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu			
	D 04.04.02	- konstrukcja ścieżki ekologicznej	m ²	440,000	
		440			
				RAZEM	440,000
4	45200000-9	Roboty wykończeniowe			
4	KNR 2-31	Wykonanie poboczy gruntowych	m ²		
d.4	0114-01				
	D 06.01.03		m ²	440,000	
		440			
				RAZEM	440,000
5	45400000-1	Oznakowanie			
5	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02				
	D-07.02.01		szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak R-1/1b dwustronny	szt.		
d.5	0703-01				
	D-07.02.01		szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996