



MOCOWANIE



UWAGI:

1. Wszystkie spoiny (poza mocowaniem słupka) wykonano o gr. 4mm,
2. Połączenie podstawy ze słupkiem wykonano spoiną gr. 5mm,
3. Balustrady na obiekcie pokryto powłokami malarskimi o łącznej grubości min. 220 mikrometrów. Balustradę pomalować na kolor biały,
4. Wytyczne do rysunków warsztatowych:
Maksymalny rozstaw słupków (płaskownik nr 2) – do 2m,
Maksymalny rozstaw słupków (płaskownik nr 4) – do 0.15m
4. Wykonawca robót wykona rysunek warsztatowy balustrady i przedstawi Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji.

Jednostka projektująca:

manevo

MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn, Ziółków 88

Inwestor:

GMINA WÓŁKA

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Zadanie inwestycyjne:

„Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr III: Remont istniejącej kładki na rzece Bystrzyca w m. Turka w ciągu drogi gminnej wewnętrznej

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY

Branża:

MOSTOWA

Data:

09.10.2017r

Adres inwestycji:

Łysaków, Turka, gm. Wólka

Nazwa rysunku:

Szczegół mocowania balustrady

Skala:

1:10;1:20

Nr rysunku:

7

Projektant:

mgr inż. Adam Szoblik

Numer uprawnień

MAP/0206/POOM/13

Specjalność

Mostowa

Podpis