

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF" Odcinek nr VII Wykonanie ścieżki ekologicznej wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej od km 0+008,70 do 1+991,10

ADRES INWESTYCJI : województwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wólka

INWESTOR : Gmina Wólka

ADRES INWESTORA : Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

WYKONAWCA ROBÓT : MANEVO Marek Łukowski

ADRES WYKONAWCY : Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Próchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 09.11.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01	zgodnie z kilometrażem	km	1,980	
		1,98			
				RAZEM	1,980
2	45100000-8	Zdjęcie warstwy humusu			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm z wy-	m ²		
d.2	0126-01	wozem urobku na odkład			
	D-01.02.02	- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych	m ²	15 269,330	
		15269,33			
				RAZEM	15 269,330
3	KNR 2-31	Odwóz nadmiaru humusu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją	t		
d.2	1510-04				
	analogia		t	2 112,940	
		2112,94			
				RAZEM	2 112,940
3	45200000-9	Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 2.50 m3 na	m ³		
d.3	0216-08	odkład wraz z utylizacją			
	D-02.01.01	- wymiana gruntu 4954,87 m3	m ³	5 578,640	
		- wykopy 623,77 m3			
		4954,87+623,77			
				RAZEM	5 578,640
5	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m materiał z dokopu	m ³		
d.3	0235-02	- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych			
	D 02.03.01		m ³	4 954,870	
		4954,87			
				RAZEM	4 954,870
6	KNR 2-01	Materac z geotkaniny separacyjnej (rozdzielająca) i warstwy pospółki o gru-	m ³		
d.3	0235-02	bości 25 cm (grubość materaca zmienna).			
	D 02.03.01	- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych i dokumentacją projektową	m ³	2 682,300	
		2682,30			
				RAZEM	2 682,300
7	KNR 2-31	Odwóz nadmiaru gruntu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją	t		
d.3	1510-04				
	D 02.03.01		t	10 041,552	
		poz.4*1,8			
				RAZEM	10 041,552
4	45200000-9	Podbudowy			
8	KNR 2-31	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
d.4	0102-01 z.o.				
	2.13. 9902-				
	01		m ²	5 148,000	
	D 04.01.01				
		5148			
				RAZEM	5 148,000
9	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza gr. 12 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym	m ²		
d.4	0114-01	o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie			
	D 04.04.02	- konstrukcja ścieżki rowerowej	m ²	4 554,000	
		4554			
				RAZEM	4 554,000
5	45222000-9	Nawierzchnie			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem	m ²		
d.5	0309-08	spoin piaskiem			
	D-07.05.03		m ²	3 980,000	
		3980			
				RAZEM	3 980,000
6	45200000-9	Elementy odwodnienia			
11	KNR 2-31	Przebudowa istniejących przepustów - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.6	0605-01				
	D-03.01.02		m ³	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-31	Przebudowa istniejących przepustów - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.6	0605-08				
	D-03.01.02		m	12,000	
		12			
				RAZEM	12,000
13	KNR 2-31	Przebudowa istniejących przepustów - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.6	0605-05				
	D-03.01.02		ściank.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
7	45200000-9	Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01	Plantowanie skarp	m ²		
d.7	0506-01	- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych			
	D 06.01.01	9409,29	m ²	9 409,290	
				RAZEM	9 409,290
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykozys-	m ²		
d.7	0510-01	taniem materiału pozyskanego na budowie			
	0510-02	- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych			
	D 06.01.03	poz.14	m ²	9 409,290	
				RAZEM	9 409,290
16	KNR 2-31	Wykonanie poboczy gruntowych	m ²		
d.7	0114-01				
	D 06.01.03	2970	m ²	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
17	KNR 2-21	Ławki parkowe stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa, kotwione w gruncie	szt		
d.7	0607-02				
	D-08.01.00	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-21	Stojaki na rowery odlewe żeliwne, rury stalowe, profile zamknięte, pręty okrąg-	szt		
d.7	0607-02	łe, fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,			
	D-08.01.00	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-21	Kosze parkowe na śmieci	szt		
d.7	0607-02				
	D-08.01.00	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	45400000-1	Oznakowanie			
20	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.8	0702-02				
	D-07.02.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak R-1/1b dwustronny	szt.		
d.8	0703-01				
	D-07.02.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996