






PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH:	
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 5 cm	
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm	
3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 17 cm	
	<u>RAZEM: 37 cm</u>




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem C15/2 - 15 cm
RAZEM: 24 cm



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
4. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem C15/2 - 15 cm
RAZEM: 41 cm



	<h1 style="margin: 0;">drogowiec</h1> <h2 style="margin: 0;">Biuro Usług Projektowych</h2>	<p>21-003 Ciecierzyn, Dys., ul. Lubelska 4</p> <p style="text-align: center;">☎ (081) 469 15 45</p> <p style="text-align: center;">✉ biuro@drogowiec.info</p> <p style="text-align: center;">www.drogowiec.info</p> <p>NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788</p>	
Inwestor: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Gmina Wólka</p> <p>Jakubowice Murowane 8</p> <p>20-285 Lublin 62</p> </div>			
Obiekt: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Turka na działkach o nr ewidencyjnych 1273/12, 1273/13, 1273/14</p> </div>			
Nazwa rys.: <div style="text-align: center; padding: 20px;"> <h1 style="margin: 0;">Zjazdy</h1> </div>			
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Czerwiec 2018 r.
<i>BRANŻA DROGOWA</i>			Skala 1: 50, 1: 100
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03		Nr umowy 032.33.2018
Asystent	mgr inż. Paweł Suska		Nr rys. 4 / 2