Znak sprawy: RI.271.21.2019

URZĄD GMINY WÓLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
tel. 81 478 17 50
- 20 -

Jakubowice Murowane, dnia 16-10-2019r.

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniach 11-15.10.2019r. otrzymał od wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawców oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

Pytanie nr 1.

„Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie prac na ich działkach?"

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 2.

„Czy Zamawiający posiada ustanowioną służebność przesyłu z właścicielami nieruchomości?"

Odpowiedź.

Służebność przesyłu nie ma wpływu na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3.

„Czy w przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na roboty remontowe na jego posesji, Zamawiający wyłączy dany węzeł z zakresu zadania?"

Odpowiedź.

W przypadku blokowania przez właściciela nieruchomości dostępu do jego posesji Zamawiający wystąpi o ograniczenie praw rzeczowych Właściciela nieruchomości lub wskaże zamienną lokalizację i przekaże niezbędną dokumentację techniczną.

Pytanie nr 4.

„Czy na istniejącej sieci wodociągowej występują połączenia na „sztamunki"?"

Odpowiedź.

Mogą wystąpić takie uszczelniania połączeń w rurach żeliwnych w m. Turka.

Pytanie nr 5.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zasypkę komór montażowych rodzimym gruntem?"

Odpowiedź.

Zgodnie z punktem 5.3 specyfikacji technicznej (STWIOR) zasypka do wysokości 30cm nad wierzch rury - ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym, lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. Przy przejściach wodociągu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie cały grunt należy wymienić na piasek zagęszczany warstwami. Piasek w tym wykopie zagęszczać warstwami co 30cm, zagęszczanie jak dla ruchu średniego. Grunt w wykopach przyjęto kategorii: III i IV. Warunkiem użycia gruntu rodzimego jest możliwość osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia, o którym mowa w dalszej części specyfikacji technicznej (pkt 5.5). Zgodnie z punktem 2.6. STWIOR dla odwodnienia hydrantów należy wykonać podsypkę odsączającą w postaci ok. 0,5m3 nieagresywnego materiału (żwir, tłuczeń) umieszczonego nad i pod otworem spustowym.

Pytanie nr 6.

„Jaka jest procedura w przypadku rozbieżności materiałów pomiędzy stanem istniejącym po odkopaniu węzła, a dokumentacją projektową - średnica, materiał?"

Odpowiedź.

W takim przypadku należy dostosować materiały do stanu faktycznego. Umowa ma charakter ryczałtowy.

Pytanie nr 7.

„Kto będzie odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie „istniejących" starych zasuw w celu prowadzenia robót technologicznych?"

Odpowiedź.

Odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca, ponieważ zasuwy te są przedmiotem zamówienia i podlegają wymianie.

Pytanie nr 8.

„Czy Zamawiający posiada schemat ideowy sieci wodociągowej?"

Odpowiedź.

Zamawiający posiada mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze wykonanych wodociągów.

Pytanie nr 9.

„Czy Zamawiający wyznaczy Osobę-Konserwatora do stałej nieodpłatnej współpracy z Wykonawcą w celu wskazania istniejących węzłów, zakresu przerw w dostawie wody?"

Odpowiedź.

Wykonawca w pierwszej kolejności ma obowiązek samodzielnie odnaleźć węzły sieci w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego mapy. Zalecane jest posiadanie magnetometru (wykrywacza) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 10.

„Czy Zamawiający zezwoli na samodzielne informowanie mieszkańców z dwudniowym wyprzedzeniem o przerwach w dostawie wody? Wykonawca informację zawiesi na tablicy ogłoszeń, rozniesie kartki do skrzynek pocztowych mieszkańców objętych przerwą w dostawie wody?"

Odpowiedź.

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 29 umowy Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody oraz uzgadnianie z zamawiającym koniecznych chwilowych przerw w dostawie wody z trzydniowym wyprzedzeniem umożliwiającym powiadamianie mieszkańców. W przypadku spowodowania przerwy w dostawie wody powyżej 12 godzin Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody pitnej dla mieszkańców, a w przypadku niezapewnienia takiego punktu, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zorganizowania takiego punktu przez Zamawiającego. Zamawiający nie zabrania samodzielnego dodatkowego informowania mieszkańców z trzydniowym wyprzedzeniem o przerwach w dostawie wody. Wykonawca może dodatkowo zawiesić informację na tablicy ogłoszeń, roznieść kartki do skrzynek pocztowych mieszkańców objętych przerwą w dostawie wody. Każda przerwa w dostawie wody musi być najpierw uzgodniona z zamawiającym z trzydniowym wyprzedzeniem.

Pytanie nr 11.

„Czy Zamawiający będzie wymagał prób zagęszczenia gruntu w pasach drogi gminnej?"

Odpowiedź.

Zamawiający będzie wymagał prób zagęszczenia gruntu w pasach dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych ze wskazaniem użycia sondy dynamicznej. Zgodnie z punktem 6.5. specyfikacji technicznej (...) Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do głębokości 2 m, licząc od powierzchni ziemi -1,00
- dla warstw powyżej 2 m głębokości, licząc od powierzchni ziemi - 0,97

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek usunąć ewentualne zapadnięcia gruntu oraz nawierzchni dróg.

Pytanie nr 12.

„Czy Wykonawca ma w swoim zakresie zagospodarować złom powstały wskutek remontu, z pominięciem punktu 3.1.2 do SIWZ?"

Odpowiedź.

Wykonawca ma w swoim zakresie zagospodarować złom powstały wskutek remontu, z uwzględnieniem zapisów punktu 3.1.2 SIWZ (przekazanie Zamawiającemu 20 hydrantów w najlepszym stanie technicznym odzyskanych w wyniku wymiany, nadających się do ponownego użycia, w komplecie z zasuwą, obudową teleskopową i skrzynką uliczną).

Pytanie nr 13.

„Czy dopuszcza się zastosowania elementów pompowych wykonanych warsztatowo, montując w rurze pompy głębinowe"

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń kompletowanych metodą warsztatową. Elementy pompowe mają być urządzeniami oryginalnymi, wykonanymi fabrycznie i muszą posiadać deklaracje zgodności producenta na kompletny produkt.

Pytanie nr 14.

„Czy dopuszcza się sterowanie pompami w układzie kaskadowym"

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza sterowania pompami w układzie kaskadowym. Układ sterownia ma sterować wszystkimi pompami proporcjonalnie, niezależnie od ilości pracujących jednocześnie pomp. Wszystkie pracujące pompy mają pracować z tą samą częstotliwością, utrzymując jednocześnie wymagane ciśnienie. (Zmiana w stosunku do specyfikacji technicznej).

Pytanie nr 15.

„Proszę o informacje, czy w układzie sterowania przewidziano jedną przetwornicę częstotliwości, czy każda pompa wyposażona jest we własną przetwornicę częstotliwości"

Odpowiedź.

W układzie sterownia przewidziano cztery przetwornice częstotliwości. Dla każdej pompy indywidualnie.

Pytanie nr 16.

„Prosimy o informacje czy Inwestor zaakceptuje zasuwy z Certyfikatem BOSMAL (potwierdzający jakość powłoki malarskiej i czystości detalu) jako równoważny Certyfikatowi GSK"

Odpowiedź.

Zamawiający nie uzna certyfikatu BOSMAL jako równoważnego certyfikatowi GSK.

Odpowiedzi udzielone do powyższych zapytań maja charakter nadrzędny w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ, projektów i specyfikacji technicznych (STWIORB).

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz związana z tym treść SIWZ, która otrzymuje nowe brzmienie:

*„11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **28-10-2019r**. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 11.1.*
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wólka,
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pokój nr 20 lub 22.
*dnia **28-10-2019r**. o godz. 10:15."*

WÓJT
mgr Edwin Gortat

TM/TM