

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: ***NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ŁUSZCZOWIE
DRUGIM***

Tytuł
opracowania: ***PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO***

Adres: Łuszczów Drugi gm. Wólka
Działka nr ew. 818
Obręb: 17-Łuszczów Drugi

Inwestor: Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Sporządził	Imię i Nazwisko	upr. bud. nr	Podpis
Instalacje telekomunikacyjne	Janusz KORBAŚ	DTT-TU/02249/02/U W SPEC. TELEKOMUNIKACYJNEJ	

Lublin, marzec 2019 r.

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim gm. Wólka**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Wólka**
Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-03-08**
Nazwa obiektu lub robót: **sieć telekomunikacyjna**
Nazwa jednostki opracowującej: **USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Sławomir Lis**
ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

Data opracowania:
2019-03-08

Autor opracowania:
Janusz Korbaś, projektant

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej OPL SA
1.1	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi-30-mm, pierwszy
1.2	Rury winidurkowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi-22-mm
1.3	Umocowanie puszeki kablowej na ścianie budynku, na cegle, wiercenie lub kucie otworu, z podłogi
1.4	Wciąganie kabla XzTKMXpw do rur zainstalowanych na budynku, z drabiny
1.5	Montaż złączy, doziemnych, z odtworzeniem powłoki, na kablach małoparowych
1.6	Krosowanie obwodów, w puszcze, wykonanie z drabiny.

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	D 01.03.04 - Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych	Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim gm. Wólka		
1		Przebudowa sieci telekomunikacyjnej OPL SA		
1.1	D.01.03.04	Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi-30-mm, pierwszy	m	3
1.2	D.01.03.04	Rury winidurkowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi-22-mm	m	15
1.3	D.01.03.04	Umocowanie puszeki kablowej na ścianie budynku, na cegle, wiercenie lub kucie otworu, z podłogi	szt	1
1.4	D.01.03.04	Wciąganie kabla XzTKMXpw do rur zainstalowanych na budynku, z drabiny	m	15
1.5	D.01.03.04	Montaż złączy, doziemnych, z odtworzeniem powłoki, na kablach małoparowych	szt	1
1.6	D.01.03.04	Krosowanie obwodów, w puszcze, wykonanie z drabiny.	obwód	3