

## Kosztorys ofertowy

**Modernizacja drogi gminnej nr 105198 L w Łuszczowie Drugim odcinek 730 m**

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn. *	Wartość netto *
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,730		
		<b>Roboty drogowe</b>				
2 d.2.	KNNR –6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m 2	2920,00		
3 d.2	KNNR –6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 10 cm	m2	2920,00		
4 d.2	KNNR –6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 5 cm	m2	2920,00		
5 d.2	KNNR –6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	2920,00		
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	2920,00		
7 d.2	KNNR –6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych- wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą	m3	36,50		
<b>Wartość kosztorysowa robót</b> <b>Podatek VAT</b> <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

17.03.2008r.  
 Inspektor ds. drogownictwa  
 i gospodarki drogami  
 oraz oświetlenia drogowego  
 Upr. bud. 1360/LG/91  
 inż. Zbigniew Kuśmider