

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICA - KOTŁOWNIA - ROBOTY REMONTOWE + ROBOTY FUNDAMENTOWE			
1	KNR-W 4-d.1 01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 40.49	m ³		
			m ³	40.490	
				RAZEM	40.490
2	KNR-W 4-d.1 01 0723-02	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 38.49	m ²		
			m ²	38.490	
				RAZEM	38.490
3	KNR-W 4-d.1 01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 38.49	m ²		
			m ²	38.490	
				RAZEM	38.490
4	KNR-W 4-d.1 01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 18.20	m ³		
			m ³	18.200	
				RAZEM	18.200
5	KNR-W 4-d.1 01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 9.10	m ³		
			m ³	9.100	
				RAZEM	9.100
6	KNR-W 4-d.1 01 0301-01	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie 4.38	m ³		
			m ³	4.380	
				RAZEM	4.380
7	KNR-W 4-d.1 01 0302-03	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 19.50	m		
			m	19.500	
				RAZEM	19.500
8	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.243	m ³		
			m ³	0.243	
				RAZEM	0.243
9	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1.82	m ³		
			m ³	1.820	
				RAZEM	1.820
10	KNR 2-02 d.1 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 18.20	m ²		
			m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
11	KNR 2-02 d.1 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 18.20	m ²		
			m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR 2-02 d.1 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 18.20	m ²		
			m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
13	KNR 2-02 d.1 1106-03 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 2.5 18.20	m ²		
			m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
14	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 9.10	m ³		
			m ³	9.100	
				RAZEM	9.100
15	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3 9.10	m ³		
			m ³	9.100	
				RAZEM	9.100
2		KOMIN KOTŁOWNI			
16	KNR-W 4-d.2 01 0351-01	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38*1.36	m ²		
			m ²	0.517	
				RAZEM	0.517

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-d.2 01 0427-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym Uwaga : Współczynnik dla R=3 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 4-d.2 01 0427-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym Uwaga : Współczynnik dla R=3 1	msc. msc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-d.2 02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - ANALOGIA 1.29*0.38*11.71	m ³ m ³	 5.740	
				RAZEM	5.740
20	KNR-W 2-d.2 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0.38+1.29)*(2.20+2.95+2.78)+(0.38*2+1.29*2)*2.86	m ² m ²	 22.796	
				RAZEM	22.796
21	KNR-W 2-d.2 02 0902-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie (0.38+1.29)*2*0.63	m ² m ²	 2.104	
				RAZEM	2.104
22	KNR-W 2-d.2 02 0220-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapka kominowa 0.51*1.43	m ² m ²	 0.729	
				RAZEM	0.729
3		DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ			
23	KNR-W 2-d.3 01 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III 9.50*5.80*0.30	m ³ m ³	 16.530	
				RAZEM	16.530
24	KNR-W 2-d.3 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (9.50*2+4.58*4+1.39)*1.20*0.82	m ³ m ³	 38.091	
				RAZEM	38.091
25	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton 8.31*2*0.80*0.10+4.02*2*0.80*0.10+(0.96+0.78)*0.80*0.10+(2.96+3.14)*0.60*0.10	m ³ m ³	 2.478	
				RAZEM	2.478
26	KNR 2-02 d.3 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu (8.11*2+4.12*2+1.06+0.88)*0.60*0.40+(3.24+3.06)*0.40*0.40	m ³ m ³	 7.344	
				RAZEM	7.344
27	KNR-W 2-d.3 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.10	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
28	KNR-W 2-d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębkowane 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
29	KNR 2-02 d.3 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych (8.11*2+4.12*4)*0.50	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
30	KNR 2 d.3 0301-03	Fundamenty z blozków betonowych [(0.38+2.46+0.25+2.60+0.25+1.58+0.38)+4.58*2+(0.88+0.35+1.06+0.35)]*0.38*1.20+(3.06+3.24+0.38+2.33+0.38+2.60+0.38+1.45+0.38)*0.25*1.2	m ³ m ³	 13.243	
				RAZEM	13.243
31	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (8.11+5.32*2+4.58*2+2.46+2.60+1.58+2.33+2.60+1.45+4.12*4+0.12*2)*1.2	m ² m ²	 69.180	
				RAZEM	69.180
32	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 69.180	m ² m ²	 69.180	
				RAZEM	69.180
33	KNR 2-01 d.3 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54.621-2.478-7.344-7.72-8.11*5.32*0.30	m ³	24.135	
34	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	RAZEM	24.135
		24.135	m ³	24.135	
35	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	RAZEM	24.135
		54.621-24.135	m ³	30.486	
36	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	30.486
		Krotność = 3	m ³	30.486	
		30.486	m ³	30.486	
37	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	RAZEM	30.486
		(2.55*4.72+1.67*4.72+2.60*4.72)*0.20	m ³	6.438	
38	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	RAZEM	6.438
		(2.46+2.60+1.58-0.12*1.41-0.12*1.23-0.25*1.39-0.25*1.20)*4.58*0.10	m ³	2.599	
39	KNR 2-02 d.3 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	RAZEM	2.599
		25.99	m ²	25.990	
40	KNR 2-02 d.3 0609-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	RAZEM	25.990
		25.99	m ²	25.990	
41	KNR 2-02 d.3 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	RAZEM	25.990
		25.99	m ²	25.990	
42	KNR 2-02 d.3 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²	RAZEM	25.990
		25.99	m ²	25.990	
43	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²	RAZEM	25.990
		Krotność = 2.5	m ²	25.990	
		25.99	m ²	25.990	
44	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	RAZEM	25.990
		25.99	m ²	25.990	
45	KNR 0-27 d.3 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	RAZEM	25.990
		111.63	m ²	111.630	
46	NNRNKB d.3 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych POROTHERM ; l=150cm	m	RAZEM	111.630
		22.50	m	22.500	
47	KNR 2-02 d.3 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²	RAZEM	22.500
		47.60	m ²	47.600	
48	NNRNKB d.3 202 0159-01	(z.II) Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegły	m ³	RAZEM	47.600
		12.31	m ³	12.310	
49	KNR-W 2-02 d.3 02 0214-01	Stropy gęstożebrowe TERIVA I	m ²	RAZEM	12.310
		(2.54+1.66)*4.96*2+2.08*3.61	m ²	49.173	
50	KNR-W 2-02 d.3 02 0225-04	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm - ANALOGIA	m ³	RAZEM	49.173
		2.82	m ³	2.820	
				RAZEM	2.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2- d.3 02 0210-01	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu 0.147+0.110+0.173+0.180	m ³		
			m ³	0.610	
52	KNR-W 2- d.3 02 0217-01 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 10 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu - daszek nad wejściem 1.05*2.31	m ²		
			m ²	2.426	
53	KNR-W 2- d.3 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.07	t		
			t	0.070	
54	KNR-W 2- d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.15	t		
			t	0.150	
55	KNR 0-19 d.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 12.09	m ²		
			m ²	12.090	
56	KNR-W 2- d.3 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 2.80	m ²		
			m ²	2.800	
57	KNR-W 4- d.3 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 28.12	m ²		
			m ²	28.120	
58	KNR-W 4- d.3 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 28.12	m ²		
			m ²	28.120	
59	KNR-W 4- d.3 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 28.12	m ²		
			m ²	28.120	
60	KNR-W 4- d.3 01 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 28.12	m ²		
			m ²	28.120	
61	KNR-W 2- d.3 02 0401-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 8.1 m 62.26	m ²		
			m ²	62.260	
62	KNR-W 2- d.3 02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.036	m ³		
			m ³	1.036	
63	KNR-W 2- d.3 02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.384	m ³		
			m ³	0.384	
64	KNR-W 2- d.3 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 62.26	m ²		
			m ²	62.260	
65	KNR-W 2- d.3 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 13.75	m ²		
			m ²	13.750	
66	KNR-W 2- d.3 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 62.26	m ²		
			m ²	62.260	
67	KNR 9-09 d.3 0102-02	Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odp- rość ogniowa F 1,5/EI 60 62.26	m ²		
			m ²	62.260	
				RAZEM	62.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR-W 2-d.3 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
69	KNR-W 2-d.3 02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
70	KNR-W 2-d.3 02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		49.80	m ²	49.800	
				RAZEM	49.800
71	KNR-W 2-d.3 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		308.58	m ²	308.580	
				RAZEM	308.580
72	KNR-W 2-d.3 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		292.98	m ²	292.980	
				RAZEM	292.980
73	KNR AT-22 d.3 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		65.40	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
74	KNR AT-23 d.3 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		43.19	m ²	43.190	
				RAZEM	43.190
75	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		111.63	m ²	111.630	
				RAZEM	111.630
76	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		5.01	m ²	5.010	
				RAZEM	5.010
77	KNR 0-23 d.3 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (6 szt./m ²)	szt		
		669.78	szt	669.780	
				RAZEM	669.780
78	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		111.63	m ²	111.630	
				RAZEM	111.630
79	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		5.01	m ²	5.010	
				RAZEM	5.010
80	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		50.45	m	50.450	
				RAZEM	50.450
81	KNR 0-23 d.3 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		16.61	m	16.610	
				RAZEM	16.610
82	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - ANALOGIA - przyklejanie opasek okiennych z poliuretanu powlekanego klejem i tynkiem mineralnym na siatce z włókna szklanego	mb		
		42.97	mb	42.970	
				RAZEM	42.970
83	KNR 0-23 d.3 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		116.64	m ²	116.640	
				RAZEM	116.640
84	KNR 0-23 d.3 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		116.64	m ²	116.640	
				RAZEM	116.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		SCHODY ŻELBETOWE			
85	KNR 4-04 d.4 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 30	szt.		
			szt.	30.000	
86	KNR 4-01 d.4 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - ANALOGIA - odtworzenie fragmentu stropu drewnianego w miejscu likwidowanych schodów 2.48*4	m		
			m	9.920	
87	KNR-W 4- d.4 01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA - gniazda dla belek drewnianych - uzupełnienie j.w. Uwaga : Współczynnik dla R=2 4	gniazd		
			gniazd	4.000	
88	KNR 4-01 d.4 0409-04	Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grubości 32 mm - ANALOGIA - j.w. 2.08*3.16	m ²		
			m ²	6.573	
89	KNR 4-01 d.4 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm - ANALOGIA - j.w. 2.08*3.16	m ²		
			m ²	6.573	
90	KNR 4-01 d.4 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - ANALOGIA - j.w. 2.08*3.16	m ²		
			m ²	6.573	
91	KNR-W 2- d.4 02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu 12.75	m ² rzutu m ² rzutu		
				12.750	
92	KNR-W 2- d.4 02 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 7 12.75	m ² rzutu m ² rzutu		
				12.750	
93	KNR-W 2- d.4 02 0219-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu 0.837	m ³ m ³		
				0.837	
94	KNR-W 2- d.4 02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu - płyta spocznikowa 19.91	m ² m ²		
				19.910	
95	KNR-W 2- d.4 02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu - płyta spocznikowa Krotność = 7 19.91	m ² m ²		
				19.910	
96	KNR-W 2- d.4 02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.25	t t		
				0.250	
97	KNR-W 2- d.4 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.68	t t		
				0.680	
98	KNR AT-23 d.4 0301-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 12.75	m m		
				12.750	
99	KNR AT-23 d.4 0311-02	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm i wys. 15 cm 15.40	m m		
				15.400	
100	KNR-W 2- d.4 02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg 10.20	m m		
				10.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		ROBOTY REMONTOWE - PARTER + PIĘTRO		RAZEM	10.200
101	KNR 4-01 d.5 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.34	m ³		
			m ³	1.340	
				RAZEM	1.340
102	KNR-W 4- d.5 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 28.14	m		
			m	28.140	
				RAZEM	28.140
103	KNR-W 4- d.5 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna 47.16	m ²		
			m ²	47.160	
				RAZEM	47.160
104	KNR-W 4- d.5 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
105	KNR-W 4- d.5 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 5.28	m ³		
			m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
106	KNR-W 4- d.5 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 2.14	m ³		
			m ³	2.140	
				RAZEM	2.140
107	TZKNBK XII d.5 0417-98	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 3.0 m ² Uwaga : współczynnik do R=3 2.80	m ²		
			m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
108	d.5 kalk. własna	Naprawa elementów ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, drewnianych /po ich poprzednim wymontowaniu/ 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 4- d.5 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5.00*0.50+5.00*0.70	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
110	KNR-W 4- d.5 01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 6.00	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
111	KNR-W 4- d.5 01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 12.85	m		
			m	12.850	
				RAZEM	12.850
112	KNR-W 4- d.5 01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.51	m ³		
			m ³	0.510	
				RAZEM	0.510
113	KNR-W 4- d.5 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 17.92	m		
			m	17.920	
				RAZEM	17.920
114	KNR-W 4- d.5 01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł (0.25*0.45*0.30+0.25*0.45*0.30+0.25*0.40*0.30)*2	m ³		
			m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
115	KNR-W 4- d.5 01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm 2.58*3+3.31*2+1.80*2	m		
			m	17.960	
				RAZEM	17.960
116	KNR-W 4- d.5 01 0351-01	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na za-prawie cementowo-wapiennej 0.40*0.30*2	m ²		
			m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
117	KNR-W 4- d.5 01 0427-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 9	msc.		
			msc.	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR-W 4-d.5 01 0427-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	msc.	RAZEM	9.000
		5	msc.	5.000	
119	KNR-W 4-d.5 01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.32*3	m	RAZEM	5.000
			m	0.960	
120	KNR-W 2-d.5 02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu 0.74*0.32+0.59*0.32+0.68*0.32	m ²	RAZEM	0.960
			m ²	0.643	
121	KNR-W 2-d.5 02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 14 0.74*0.32+0.59*0.32+0.68*0.32	m ²	RAZEM	0.643
			m ²	0.643	
122	KNR-W 4-d.5 01 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m	RAZEM	0.643
		12.85	m	12.850	
123	KNR-W 4-d.5 01 0415-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm 6.00	m ²	RAZEM	12.850
			m ²	6.000	
124	KNR-W 4-d.5 01 0415-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm 6.00	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	6.000	
125	KNR 9-07 d.5 0209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 3x12/17 - ANALOGIA - kształtki wentylacyjne SCHIEDEL /dwukanałowe/ wym.: 36x25cm (2.40+2.92+0.29+2.78+0.28+2.86+0.60)*2+(2.92+0.28+2.86+0.60)*2+(2.78+0.28+2.86+0.60)*3	m	RAZEM	57.140
			m	57.140	
126	KNR AT-12 d.5 0102-06	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Tynk 125A100 - obudowa kominów w przestrzeni poddasza (0.36*2+0.41+0.25*2+0.36*2+0.72*4+0.25*4+0.36*2+0.25*2+0.68*2+0.36*2)*2.86	m ²	RAZEM	27.256
			m ²	27.256	
127	KNR AT-12 d.5 0102-03	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Tynk 112A100 - ANALOGIA - obudowa kanałów wentylacyjnych ponad dachem - płyty OSB wodoodporne (0.36*2+0.41+0.25*2+0.36*2+0.72*4+0.25*4+0.36*2+0.25*2+0.68*2+0.36*2)*0.60	m ²	RAZEM	5.718
			m ²	5.718	
128	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kanałów wentylacyjnych ponad dachem 7.50	m ²	RAZEM	5.718
			m ²	7.500	
129	KNR-W 2-d.5 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	RAZEM	7.500
		2	szt	2.000	
130	KNR AT-09 d.5 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	RAZEM	2.000
		17	szt.	17.000	
131	KNR AT-09 d.5 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	RAZEM	17.000
		18	szt.	18.000	
132	KNR-W 4-d.5 01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 175.00	m ²	RAZEM	18.000
			m ²	175.000	
133	KNR-W 4-d.5 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 175.00	m ²	RAZEM	175.000
			m ²	175.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134	KNR AT-12 d.5 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 18.61	m ²	RAZEM	175.000
			m ²	18.610	
135	KNR AT-12 d.5 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 4.57	m ²	RAZEM	18.610
			m ²	4.570	
136	KNR-W 2- d.5 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 23	szt.	RAZEM	4.570
			szt.	23.000	
137	KNR-W 2- d.5 02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 44.60	m ²	RAZEM	23.000
			m ²	44.600	
138	KNR 0-19 d.5 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² 47.16	m ²	RAZEM	44.600
			m ²	47.160	
139	NNRNKB d.5 202 0161-01	(z.II) Osadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m 20	szt.	RAZEM	47.160
			szt.	20.000	
140	KNR AT-22 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 11.24	m ²	RAZEM	20.000
			m ²	11.240	
141	KNR AT-22 d.5 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 11.24	m ²	RAZEM	11.240
			m ²	11.240	
142	KNR AT-12 d.5 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60 264.16	m ²	RAZEM	11.240
			m ²	264.160	
143	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 48.45	m ²	RAZEM	264.160
			m ²	48.450	
144	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 48.45	m ²	RAZEM	48.450
			m ²	48.450	
145	KNR AT-23 d.5 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 48.45	m ²	RAZEM	48.450
			m ²	48.450	
146	KNR 2 d.5 1205-03	Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 215.71	m ²	RAZEM	48.450
			m ²	215.710	
147	KNR 2 d.5 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - ANALOGIA 215.71	m ²	RAZEM	215.710
			m ²	215.710	
148	KNR 2 d.5 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 782.13	m ²	RAZEM	215.710
			m ²	782.130	
149	KNR-W 2- d.5 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 782.13	m ²	RAZEM	782.130
			m ²	782.130	
150	KNR 9-09 d.5 0101-02	Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną odporność ogniowa F 1,5/EI 60 169.56	m ²	RAZEM	782.130
			m ²	169.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 218.43	m ²	RAZEM	169.560
			m ²	218.430	
152	KNR 0-23 d.5 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 218.43	m ²	RAZEM	218.430
			m ²	218.430	
153	KNR 0-23 d.5 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 196.45	m ²	RAZEM	218.430
			m ²	196.450	
154	KNR 0-23 d.5 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 21.98	m ²	RAZEM	196.450
			m ²	21.980	
155	KNR 0-23 d.5 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (6szt./m ²) 1310.58	szt	RAZEM	21.980
			szt	1310.580	
156	KNR 0-23 d.5 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 196.45	m ²	RAZEM	1310.580
			m ²	196.450	
157	KNR 0-23 d.5 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 21.98	m ²	RAZEM	196.450
			m ²	21.980	
158	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 102.33	m	RAZEM	21.980
			m	102.330	
159	KNR 0-23 d.5 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 31.54	m	RAZEM	102.330
			m	31.540	
160	KNR 0-23 d.5 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - ANALOGIA - zamocowanie opasek okiennych i gzymsowych z poliuretanu powlekanego warstwą kleju i tynku mineralnego na siatce z włókna szklanego 83.45	mb	RAZEM	31.540
			mb	83.450	
161	KNR 0-23 d.5 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 218.43	m ²	RAZEM	83.450
			m ²	218.430	
162	KNR 0-23 d.5 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 218.43	m ²	RAZEM	218.430
			m ²	218.430	
163	KNR-W 4- d.5 01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość 1 km - ANALOGIA 15.72	m ³	RAZEM	218.430
			m ³	15.720	
164	KNR-W 4- d.5 01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji na każdy następny 1 km Krotność = 3 15.72	m ³	RAZEM	15.720
			m ³	15.720	
				RAZEM	15.720