

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **DROGI I CHODNIKI**

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Obiekt : **CHODNIK LEWA STRONA**

Adres : **BABIENICA UL. KOŚCIELNA I ETAP**

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA BABIENICA UL. KOŚCIELNA (I etap)

Kod CPV : 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Inwestor : **GMINA WOŹNIKI**

Adres : **42-287 WOŹNIKI UL.RYNEK 11**

inż. Ginter Koszera
upr. bud. w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 92/76
nr ewid. SLK/BO/2372/01

Opracował : inż. Ginter Koszera

Data : 2015-05-05

Inwestor :

Wykonawca :

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA BABIENICA UL. KOŚCIELNA (I etap)

Budowa : DROGI I CHODNIKI
Obiekt : CHODNIK LEWA STRONA
Adres : BABIENICA UL. KOŚCIELNA I ETAP

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty rozbiórkowe		
2	Roboty ziemne		
1	KNR 201-0205-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III $61.00 * 2.00 * 0.25 * 0.90 =$	27,450	m3
	Razem =	27,450	m3
2	KNR 201-0301-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III $61.00 * 2.00 * 0.25 * 0.10 =$	3,050	m3
	Razem =	3,050	m3
3	KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x15 cm - grunt kat.III-IV $61.00 =$	61,000	m
	Razem =	61,000	m
4	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III $0.30 * 0.15 * 61.00 =$	2,745	m3
	Razem =	2,745	m3
3	Nawierzchnia - chodnik		
5	Pozycja złożona - Pozycja złożona Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm $61.00 * 2.00 =$	122,000	m2
	Razem =	122,000	m2
6	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem $0.0675 * 61.00 =$	4,118	m3
	Razem =	4,118	m3
7	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej $61.00 =$	61,000	m
	Razem =	61,000	m
8	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. $2.00 + 61.00 =$	63,000	m
	Razem =	63,000	m
9	ZAŁ.1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 8 cm (Kostka betonowa - materiał inwestora). $56.00 * 2.00 =$	112,000	m2
	Razem =	112,000	m2

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA BABIENICA UL. KOŚCIELNA (I etap)

3. Nawierzchnia - chodnik

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	ZAŁ. 1 - KNNR 006-0502-03-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Chodniki z kostki brukowej betonowej (wjazd na pole), układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.8 cm 5.00 * 2.00 = 10,000 Razem = 10,000	10,000	m2
11	KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową (61.00 * 0.20) * 0.175 = 2,135 Razem = 2,135	2,135	t

Inwestor :

Wykonawca :