

Inwestor:
Gmina Zakrzewo,
87-707 Zakrzewo,
ul. Leśna 1
NIP: 891-16-22-070

Opracował:
Prosument Klaster OZE
ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
NIP: 888-31-17-169

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

Nazwa projektu: „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej”

Lista obiektów (6 szt.)

Lp	Nr działki	Obręb	Rodzaj mikroinstalacji	Wielkość min. instalacji [kWp]
1	136/6 i 143	Zakrzewo	fotowoltaika gminny	8,4
2	139/4	Zakrzewo	fotowoltaika gminny	12,4
3	76/27	Sędzin	fotowoltaika gminny	16,0
4	76/13 i 76/31	Sędzin	fotowoltaika gminny	8,4
5	136/6	Zakrzewo	fotowoltaika gminny	20,0
6	136/8	Zakrzewo	fotowoltaika gminny	26,4

Przedmiar robót

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
1	Zakrzewo	136/6 i 143	8,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (21 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	136/6 i 143 / Zakrzewo	21	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
2	Zakrzewo	139/4	12,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (31 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	139/4 / Zakrzewo	31	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		12,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 12,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
3	Sędzin	76/27	16,0

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (40 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	76/27 / Sędzin	40	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		16,0	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 15,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
4	Sędzin	76/13 i 76/31	8,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (21 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	76/13 i 76/31 / Sędzin	21	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
5	Zakrzewo	136/6	20,0

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (50 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	136/6 / Zakrzewo	50	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		20,0	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 20,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
6	Zakrzewo	136/8	26,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (66 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	136/8 / Zakrzewo	66	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		26,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 25,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

