

Zakrzewo, 18 marca 2022 r.

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050, pismem z dnia 16 marca 2022 r. (data odbioru 16 marca 2022 r.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:

„1. Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji drogi. Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać:

- 15 cm warstwy odcinającej
- 10 cm warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
- 15 cm podbudowy z kruszywa
- wykonanie warstwy profilowej MMA 175 kg/m²
- ułożenie siatki szklano – węglowej
- 4 cm warstwy wiążącej
- 4 cm warstwy ścieralnej

Zgodnie z projektem należy wykonać:

- 22 cm warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
- 20 cm podbudowy z kruszywa
- 4 cm warstwy wiążącej
- 4 cm warstwy ścieralnej.

2. Proszę o wskazanie właściwej grubości nawierzchni z kostki na chodniku i zjazdach. Zgodnie z kosztorysem należy użyć kostki gr. 8 cm, projekt wskazuje różnie – 6 lub 8 cm.

3. Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem robót należy dokonać wycinki krzewów o powierzchni 432,5 m². Proszę o uwzględnienie powyższego w kosztorysie.

4. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie kanału technologicznego nie wchodzi w zakres inwestycji.

5. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur PP zamiast HDPE?

6. Proszę o podanie średnicy przykanalików dochodzących do wpustów deszczowych.”

Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Ad.1.

Przyjąć konstrukcję z projektu.

Ad. 2.

Nawierzchnia chodników z kostki- 6cm , nawierzchnia zjazdów - 8cm

Ad. 3.

W kosztorysie uwzględniona powierzchnię wycinki po zaokrągleniu. Należy wyciąć powierzchnię podaną w projekcie.

Ad. 4.

Kanał technologiczny nie wchodzi w zakres inwestycji.

Ad. 5.

Można stosować rury PP przy zachowaniu parametrów SN8.

Ad.6.

Przykanaliki średnicy min. 160 mm.



WÓJT
Artur Nerczak