

Zakrzewo, 20 stycznia 2023 r.

RO.271.2.1.2023.JB

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siniarzewo”.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siniarzewo”, pismem z dnia 18 stycznia 2023 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:

1. Proszę o sprecyzowanie remontu studni głębinowych. „Obudowy oraz pokrywy studzienne należy wyremontować oraz wymalować np. farbą emulsyjną w kolorze białym. Włazy stanowiące wyposażenie obudów, należy wymienić na nowe i dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować farbami do zewnętrznego stosowania w kolorze czarnym.”
2. Proszę o dosłanie rysunków zbiornika oraz jego uzbrojenia. W przedmiarze zbiornika są zawarte wykopy pod rury, demontaże istniejącego rurociągu żeliwnego, demontaże zasuw, wykonanie sieci wodociągowych PE dn150 – 200m.
3. Czy remont SUW ma przebiegać bez przerwania dostawy wody? Czy planowane jest czasowe wyłączenie stacji? „

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający oczekuje wykonanie następującego zakresu prac renowacyjnych obudów studni głębinowych tj.:

- powierzchnię ścianek wewnętrznych oraz wystających ponad teren ścianek zewnętrznych obudów studni głębinowych i pokrywy należy oczyścić z luźnych elementów,
- uzupełnić występujące oraz powstałe ubytki na powierzchniach ścianek obudów oraz pokrywy dostępnymi środkami na bazie cementu
- pokrycie powierzchni ścianek obudów oraz pokrywy środkami hydroizolacyjnymi oraz pomalowanie farbą np. emulsyjną,
- wymiana drabinek żłazowych i montaż nowych wykonanych ze stali nierdzewnej,
- wymiana skrzynek elektrycznych przyłączeniowych,
- wymiana elementów uzbrojenia rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową,
- wymiana włazów studziennych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym farbami np. olejnymi do stosowania zewnętrznego

Ad. 2. Zamawiający nie dysponuje archiwalnymi rysunkami zbiorników retencyjnych wody jak również tras istniejących rurociągów. Prace związane z wymianą rurociągów należy przeprowadzić po uprzednim wykonania wykopów odkrywkowych.

Ad.3. Prace na terenie obiektu muszą być realizowane z zachowaniem ciągłości produkcji oraz dostawy wody do Odbiorców. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu realizacji ww. warunku. Koszty czynności związanych z zapewnieniem dostawy wody do Odbiorców, Wykonawca powinien ująć w kalkulacji robót – w ofercie.