

Zakrzewo, 20 stycznia 2023 r.

RO.271.2.1.2023.JB

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siniarzewo”.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siniarzewo”, pismem z dnia 19 stycznia 2023 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:

1. Pytanie nr 1:

W projekcie przewidziano wymianę istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie stalowe, systemowe, przeszłowe, ocynkowane malowane proszkowo. Furtka i brama wjazdowa analogicznie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę ogrodzenia z przeszłowego na panelowe, spełniające powyższe warunki?

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę prosimy o podanie większej ilości parametrów technicznych dla ogrodzenia przeszłowego, tj. grubość elementów ogrodzenia, szerokość przeszł (w przedziale), wysokość cokołu, szerokość furtki.

2. Pytanie nr 2:

Proszę o podanie dokładnego zakresu prac budowlanych związanych z remontem zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, uwzględnionych w przedmiarze. W projekcie nie podano szczegółów. Brakuje rysunków zbiorników, nie podano w opisie podstawowych wymiarów.

Proszę o przekazanie rysunków zwymiarowanych zbiorników.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zamianę ogrodzenia na panelowe o parametrach analogicznych jak podanych w dokumentacji projektowej.

Ad. 2. Zamawiający nie posiada rysunków zbiorników retencyjnych wody. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach prac remontowych zbiorników między innymi takich prac jak:

- oczyszczenie dna oraz ścian zbiorników z nagromadzonych osadów,
- odspojenie luźnych elementów powierzchni ścian wewnętrznych zbiorników.
- uzupełnienie ubytków powstałych na wewnętrznych powierzchniach płyty dennej oraz ścian zbiorników środkami hydroizolacyjnymi na bazie cementu, posiadającymi atest PZH do kontaktu z wodą spożywczą,
- umycie ścian oraz dna zbiorników,
- dezynfekcja zbiorników oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych wody – mikrobiologia
- wymiana skorodowanych elementów rurowych w zbiornik.