

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	935.0000		
2 d.1	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²	1870.0000		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	374.0000		
4 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm pod koroną drogi wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	32.0000		
2		Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych				
5 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni - część materiału na pobocza	m ²	3640.0000		
6 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	40.2000		
7 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 40 cm, skrzyżowanie z drogą powiatową, km 0+370, 0+543, 0+763, 0+935	m	42.0000		
8 d.2	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	10.0000		
9 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3640.0000		
10 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm	m ²	3640.0000		
11 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	3359.0000		
12 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3359.0000		
13 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3359.0000		
14 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3266.0000		
15 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3266.0000		
16 d.2	KNNR 6 0113-01	Formowanie poboczy gruntowych o szer. 0,75m - materiał z korytowania	m ²	1252.5000		
17 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie z odtworzeniem istniejących rowów km 0+000 - 0+180L, 0+360 - 0+660L, 0+760 - 0+800 L	m	520.0000		
18 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	104.0000		
3	Roboty brukarskie	Zjazdy				
19 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni zjazdów	m ²	256.0000		
20 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	40.2000		
21 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	256.0000		
22 d.3	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm, skrzyżowanie z drogą powiatową, km 0+543, 0+763, 0+935	m	49.0000		
23 d.3	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	14.0000		
24 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	256.0000		
25 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	256.0000		
26 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	256.0000		
27 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	256.0000		
28 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	256.0000		
4		Znaki drogowe				
29 d.4	KNR 2-31 0704-04	Bariery ochronne stalowe P-14	m	72.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.4	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	7.0000		
31 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	9.0000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: