

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1324.0000		
2 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Roboty ziemne - mechaniczne zebranie poboczy przewyższonych z wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	794.4000		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0108-02</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	m <sup>2</sup>	465.0000		
2		<b>Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	8644.0000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	8644.0000		
6 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	6782.0000		
7 d.2	<b>KNNR 6 0308-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	6782.0000		
8 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	6649.0000		
9 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	6649.0000		
10 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Pobocza z kruszywa łamanego 0/16.	m <sup>2</sup>	1938.7500		
11 d.2	<b>KNNR 6 1302-02</b>	Kopanie rowów na gł. 40 cm w km 0+000 - 1+324L, 0+000 - 0+740P, 1+120 - 1+324P Krotność = 2	m	2205.0000		
12 d.2	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	681.0000		
3	<b>Roboty brukarskie</b>	<b>Zjazdy</b>				
13 d.3	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni zjazdów	m <sup>2</sup>	201.0000		
14 d.3	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	40.2000		
15 d.3	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	201.0000		
16 d.3	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	201.0000		
17 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	201.0000		
18 d.3	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	201.0000		
19 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	201.0000		
20 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	201.0000		
4		<b>Znaki drogowe</b>				
21 d.4	<b>KNR 2-31 0702-01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	7.0000		
22 d.4	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	10.0000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**