

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	701.0000		
2 d.1	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²	2103.0000		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	392.2000		
2		Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych				
4 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni - część materiału na pobocza	m ²	2975.0000		
5 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	595.0000		
6 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm	m ²	2975.0000		
7 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	2975.0000		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2746.0000		
9 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2746.0000		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2670.0000		
11 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2670.0000		
12 d.2	KNNR 6 0113-01	Formowanie poboczy gruntowych o szerokości 0, 75m - materiał z korytowania	m ²	1014.0000		
3	Roboty brukarskie	Zjazdy				
13 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni zjazdów	m ²	38.1000		
14 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	7.6200		
15 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	38.1000		
16 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	38.1000		
17 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	38.1000		
18 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	38.1000		
19 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	38.1000		
20 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	38.1000		
4		Znaki drogowe				
21 d.4	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	7.0000		
22 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	8.0000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: