


SZCZEGÓŁ WYKONANIA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ



- 1. Kostka betonowa grubości 8 cm, KL > B-30
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubość 15cm
- 4. Podsypka piaskowa grubości 10cm
- 5. Krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm ustawiony na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

1

2

3

4

Inwestor: Urząd Gminy Złoczew			
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOCZEWIE			
Lokalizacja inwestycji: ul. Wodna 26 Złoczew			
Temat rysunku: dojścia i place utwardzone		Skala: 1:100	Nr rys.:
Branża:	architektura	Nr upr. bud.	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Wiesław Olczyk	76/01/WŁ	