

Przedmiar

Budowa Stacji uzdatniania wody w Złczewie

Data: 2012-07-29

Budowa: Budowa Stacji uzdatniania wody w Złczewie - roboty uzupełniające

Obiekt: stacja Uzdatniania wody w Złczewie ul. Wodna 26 dz nr ew 293

Zamawiający: Gmina Złczew ul. Szeroka 17

Jednostka opracowująca kosztorys: Wiesław Olczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty uzupełniające			
1.1 KNRW 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, mechanicznie	~18,06		m3
1.2 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	~5,47		m3
1.3 KNRW 202/205/1 (2) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompa	~9,12		m3
1.4 KNRW 202/259/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane	0,585		t
1.5 KNRW 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, ręcznie	~1,26		m3
1.6 KNRW 202/1103/1 (1) Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka	~1,26		m3
1.7 KNRW 202/1101/5 (1) Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły	~25,78		m3