

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 285	m ³ m ³	 285.00	
				RAZEM	285.00
2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 285	m ³ m ³	 285.00	
				RAZEM	285.00
3	KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (materiał na nasyp dostarcza inwestor) 82	m ³ m ³	 82.00	
				RAZEM	82.00
4	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 216	m ² m ²	 216.00	
				RAZEM	216.00
5		Wapnowanie dna zbiornika 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	kalkulacja własna	Montaż fontanny 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00