

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Dąbrowa Miętka
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Miętka - od DK45 - do drogi powiatowej
INWESTOR : GMINA ZŁOCZEW
ADRES INWESTORA : Ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. RAFAŁ WŁODARCZYK (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek 0+005÷0+500			
1	KNR 2-31	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy .Naprawy poboczy	m ²		
d.1	1402-05	wykonane mechanicznie - ścinanie o grub. 10 cm	m ²	750.000	
		500*0.75*2			
				RAZEM	750.000
2	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²		
d.1	03	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	analogia		m ²	2029.500	
		495*4.1			
				RAZEM	2029.500
3	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa górna o gr. po	m ²		
d.1	05	uwałowaniu 10 cm			
	pomocniczo		m ²	1980.000	
		495*4.0			
				RAZEM	1980.000
2		Odcinek 0+500÷0+700			
4	KNR 2-31	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy .Naprawy poboczy	m ²		
d.2	1402-05	wykonane mechanicznie - ścinanie o grub. 10 cm	m ²	32.000	
		20*0.8*2			
				RAZEM	32.000
3		Odcinek 0+700÷1+310			
5	KNR 2-31	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy .Naprawy poboczy	m ²		
d.3	1402-05	wykonane mechanicznie - ścinanie o grub. 10 cm	m ²	976.000	
		610*0.8*2			
				RAZEM	976.000
6	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²		
d.3	03	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	analogia		m ²	2501.000	
		610*4.1			
				RAZEM	2501.000
7	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa górna o gr. po	m ²		
d.3	05	uwałowaniu 10 cm			
	pomocniczo		m ²	2440.000	
		610*4.0			
				RAZEM	2440.000
8	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% po-	m ²		
d.3	01	wierzchni - (oczyszczenia pasa drogowego)			
	analogia		m ²	420.000	
		420			
				RAZEM	420.000
9	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4	m		
d.3	0116-02	m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm			
	analogia		m	250.000	
		250.0			
				RAZEM	250.000
4		Odcinek 1+310÷2+185			
10	KNR 2-31	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy .Naprawy poboczy	m ²		
d.4	1402-05	wykonane mechanicznie - ścinanie o grub. 10 cm	m ²	160.000	
		100*0.8*2			
				RAZEM	160.000
11	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% po-	m ²		
d.4	01	wierzchni - (oczyszczenia pasa drogowego)			
	analogia		m ²	150.000	
		100*1.5			
				RAZEM	150.000
5		Odcinek 2+185÷4+640			
12	KNR 2-31	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy .Naprawy poboczy	m ²		
d.5	1402-05	wykonane mechanicznie - ścinanie o grub. 10 cm	m ²	3928.000	
		2455*0.8*2			
				RAZEM	3928.000
13	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²		
d.5	03	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	analogia		m ²	10065.500	
		2455*4.1			
				RAZEM	10065.500
14	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa górna o gr. po	m ²		
d.5	05	uwałowaniu 10 cm			
	pomocniczo		m ²	9820.000	
		2455*4.0			
				RAZEM	9820.000
15	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% po-	m ²		
d.5	01	wierzchni - (oczyszczenia pasa drogowego)			
	analogia		m ²	2322.000	
		320*1.5*2+454*1.5*2			
				RAZEM	2322.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.5	KNR 15-01 0116-02 analogia	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm 420+947*2+140.0	m m	 2454.000	 2454.000
6		Odcinek 4+640÷5+000		RAZEM	2454.000
17 d.6	KNR 2-31 1402-05	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy .Naprawy poboczy wykonane mechanicznie - ścinanie o grub. 10 cm 360*0.8+180*0.8	m ² m ²	 432.000	 432.000
				RAZEM	432.000
18 d.6	KNNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 360*4.1	m ² m ²	 1476.000	 1476.000
				RAZEM	1476.000
19 d.6	KNNR 6 0204- 04 pomocniczo	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 8 cm 2455*4.0	m ² m ²	 9820.000	 9820.000
				RAZEM	9820.000
20 d.6	KNR 15-01 0116-02 analogia	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm 360+135.0	m m	 495.000	 495.000
				RAZEM	495.000
7		Ułożenie skrzyżowań/zjazdów do drogi głównej			
21 d.7	KNNR 6 0103- 03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4*1.5)*10+2*15+36+24	m ² m ²	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
22 d.7	KNNR 6 0204- 05 pomocniczo	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 150.0	m ² m ²	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000