


# PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Skala 1:50

Przebudowa drogi gminnej  
– odc. przez m. Uników



\*) na odc. 10 m - obustronne poszerzenia jezdni; 2 x 0,5 m

km 0+000,00 - km 0+899,93 - odc. z ist. nawierzchnią z destruktu asfaltowego

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego mieszanka min.-asf. grysowo-żwirowa ściśta; grub. 4 cm
w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>
w-wa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego-mieszanka min.-asf. grysowo-żwirowa półściśta w il. 50 kg/m <sup>2</sup>
w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>
istniejąca nawierzchnia z destruktu asfaltowego; przeciętna grubość 6-10 cm
istniejąca w-wa podbudowy kamiennej (mieszanina kruszyw); grub. 12-15 cm
grunt rodzimy

GROSIK – F.P.R.U.H			
98-300 Wieluń os.Stare Sady 16/12 tel.(0-43)-8436234			
INWESTOR		Gmina Złoczew ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew	
TEMAT		Przebudowa drogi gminnej – odc. przez m. Uników	
RYSUNEK		Przekrój normalno–konstrukcyjny	
Projektował mgr inż. Bogusław Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	Skala  1:50
Nr uprawnień	Nr 979/91 A.IV–7342–36/91		
Asystent projektanta mgr inż. Michał Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	Rys. nr  4.1
Nr uprawnień	Nr LOD/3073/WBKb/16		
Asystent projektanta mgr inż. Bartłomiej Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	
Nr uprawnień			
Asystent projektanta inż. Anna Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	
Nr uprawnień			