


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Skala 1:50

Przebudowa drogi gminnej – odc. przez m. Uników

odcinek łuku poziomego **)



włot skrzyżowania

w-wa ściernalna z betonu asfaltowego mieszanka min.-asf. grysowo-żwirowa ścista; grub. 4 cm
w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m ²
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-mieszanka min.-asf. grysowo-żwirowa półścista; grub. 4 cm
w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m ²
górna w-wa podbudowy z kruszywa (kliniec bazaltowy lub dolomitowy 0/31,5); grub. 8 cm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa (tłuczeń bazaltowy lub dolomitowy 31,5/63); grub. 15 cm
grunt rodzimy

km 0+561,62 - km 0+581,90 - odc. z ist. nawierzchnią z destruktu asfaltowego

w-wa ściernalna z betonu asfaltowego mieszanka min.-asf. grysowo-żwirowa ściśta; grub. 4 cm
w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m ²
w-wa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego-mieszanka min.-asf. grysowo-żwirowa półściśta w il. 50 kg/m ²
w-wa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m ²
istniejąca nawierzchnia z destruktu asfaltowego; przeciętna grubość 6-10 cm
istniejąca w-wa podbudowy kamiennej (mieszanina kruszyw); grub. 12-15 cm
grunt rodzimy

UWAGA !

- 1) z braku terenu nie ma poszerzeń jezdni dla łuków poziomych,
- 2) odcinki ramp za i przed łukiem poziomym:
 - a) na dtug. 24,0 m-przed łukiem W-1
 - b) na dtug. 24,0 m-za łukiem W-1

$p(m)^*$ { * pz - zewnętrzne poszerzenie łuku
* pw - wewnętrzne poszerzenie łuku

L.p.	nr łuku	R(m)	i_{λ} (%)	i_o (%)	j(m)	p(m)*
1	W-1	13,5	—	2,0	4,00	—

<h1 style="text-align: center;">GROSİK</h1>			
F.P.R.U.H			
98-300 Wieluń os.Stare Sady 16/12 tel.(0-43)-8436234			
INWESTOR		Gmina Złoczew ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew	
TEMAT		Przebudowa drogi gminnej – odc. przez m. Uników	
RYSUNEK		Przekrój normalno–konstrukcyjny	
Projektował mgr inż. Bogusław Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	Skala 1:50
Nr uprawnień	Nr 979/91 A.IV-7342-36/91		
Asystent projektanta mgr inż. Michał Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	
Nr uprawnień	Nr LOD/3073/WBKb/16		Rys. nr 4.3
Asystent projektanta mgr inż. Bartłomiej Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	
Nr uprawnień			
Asystent projektanta inż. Anna Orzeł	Data 12. 2016r.	Podpis	
Nr uprawnień			