

# Przedmiar robót

## **MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO - OFICYNA PRZY ULICY BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE**

Budowa: **Modernizacja dachu budynku mieszkalnego - oficyna przy ulicy Błaszkiowskiej 4 w Złoczewie**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek mieszkalny/modernizacja dachu**

Lokalizacja: **ul. Błaszkiowska 4  
98-270 Złoczew**

Nazwa i kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**

Inwestor: **GMINA ZŁOCZEW  
ul. Szkolna 16  
98-270 Złoczew**

Jednostka opracowująca kosztorys: **techn. bud. Kazimiera Obała  
ul. Broniewskiego 40c/54  
98-200 Sieradz**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO - OFICyna PRZY ULICY BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych MODERNIZACJA DACHU</b>		
1	KNR 401/412/5	Wymiana płatwi drewnianych zniszczonych biologicznie na drewniane z drewna impregnowanego o wym. 12x14 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,50*2	43,000000	
		RAZEM:	43,000000	m
				43,00
2	KNR 401/414/11	Wymiana deski okapowej zniszczonej biologicznie na drewnianą z drewna impregnowanego	m	21,50
3	KNR 401/412/6	Wymiana słupków z drewna zniszczonego biologicznie na słupki z drewna impregnowanego o wym. 12x12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*16	28,800000	
		RAZEM:	28,800000	m
				28,80
4	KNR 401/412/4	Wymiana podwaliny z drewna impregnowanego o wymiarze 12x12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m
				12,00
5	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien dachowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku	m	21,50
6	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(21,50+8,40)*2*0,40	23,920000	
		(0,90+0,40)*2*0,40*4	4,160000	
		RAZEM:	28,080000	m2
				28,08
7	KNR 401/519/1	Umocowanie istniejącego pokrycia z papy i zakitowanie ubytków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,50*8,40	180,600000	
		RAZEM:	180,600000	m2
				180,60
8	KNR 22/528/2	Wyrównanie powierzchni papą podkładową, termozgrzewalną, jednokrotne - przyjęto 50% powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,50*8,40*0,5	90,300000	
		RAZEM:	90,300000	m2
				90,30
9	KNR 22/528/2	Pokrycie dachu papą do pokryć jednowarstwowych grubości 5,2 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,50*8,40	180,600000	
		RAZEM:	180,600000	m2
				180,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
10	KNR 202/506/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej szerokości ponad 25 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$(21,50+8,40)*2*0,40$		23,920000	
		$(0,90+0,40)*2*0,40*4$		4,160000	
		RAZEM:	28,080000	m2	28,08
11	NNRNKB 202/517/4 (1)	Rynny z blachy ocynkowanej - prefabrykaty fi 15 cm	m	21,50	
12	KNR 401/414/2	Uzupełnienie deskowania połaci deskami grubości 25 mm, impregnowanymi po robotach ciesielskich	m2	12,50	
13	KNNR 2/1903/2	Podbitka z paneli drewnianych lub PCV wraz z rusztem - analogia			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$21,50*0,60$		12,900000	
		RAZEM:	12,900000	m2	12,90
14	KNR 401/420/4	Wykonanie i rozberanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku	m2	14,20	
15	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1 km	m3	1,60	
16	KNR 401/108/20	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu Krotność=9	m3	1,60	
17	Norma Zakładowa	Opłata za składowanie - utylizację papy	t	0,45	