

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Dąbrowa Miętka
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Miętka - od DK45 - do drogi powiatowej
INWESTOR : GMINA ZŁOCZEW
ADRES INWESTORA : Ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. RAFAŁ WŁODARCZYK (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek 0+005÷0+500			
1 d.1	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 495*4.0	m ² m ²	 1980.000	 1980.000
				RAZEM	1980.000
2		Odcinek 0+500÷0+700			
3		Odcinek 0+700÷1+310			
2 d.3	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 610*4.0	m ² m ²	 2440.000	 2440.000
				RAZEM	2440.000
4		Odcinek 1+310÷2+185			
5		Odcinek 2+185÷4+640			
3 d.5	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2455*4.0	m ² m ²	 9820.000	 9820.000
				RAZEM	9820.000
6		Odcinek 4+640÷5+000			
7		NAWIERZCHNIA - dla działów 1, 3, 5,6			
4 d.7	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (495+610+2455+360)*3.5 -skrzyżowania 150	m ² m ² m ²	 13720.000 150.000	 13870.000
				RAZEM	13870.000
5 d.7	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką tłuczni kamiennego 0/31,5. 122.00	m ³ m ³	 122.000	 122.000
				RAZEM	122.000
6 d.7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2.. 3920*0.5*2+150	m ² m ²	 4070.000	 4070.000
				RAZEM	4070.000
7 d.7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3 cm (3920*3.5)+150	m ² m ²	 13870.000	 13870.000
				RAZEM	13870.000