

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Ogrodowej, Klonowej i Przechodniej w Złoczewie
ADRES INWESTYCJI : Złoczew ul. Ogrodowa, Klonowa, Przechodnia
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. RAFAŁ WŁODARCZYK (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul. Ogrodowej, Klonowej i Przechodniej w Złoczewie					
1		Ul. Ogrodowa i Klonowa			
1.1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.1	1004-06	2310.00	m ²	2310.000	
				RAZEM	2310.000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.1.1	0108-02	20.0	t	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.1	1004-07	2310.00	m ²	2310.000	
				RAZEM	2310.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.1	0312-05 0312-06	2310.00	m ²	2310.000	
				RAZEM	2310.000
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1.1	0101-01	150.00	m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.1	0102-02	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocza	m ²		
d.1.1	0102-05	165.00	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m ²		
d.1.1	0114-05	Krotność = 0.67 330.00	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1.1	1406-04	30.0	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2		Krawężniki			
10	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.2	0812-03	16.50	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
11	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.2	0813-01	330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1.2	0401-07	330.00	m	330.000	
				RAZEM	330.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.2	0402-04	16.50	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.2	0403-01	330.00	m	330.000	
				RAZEM	330.000
2		Ul. Przechodnia			
15	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	402.00	m ²	402.000	
				RAZEM	402.000
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	402.00	m ²	402.000	
				RAZEM	402.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0312-05 0312-06	402.00	m ²	402.000	
				RAZEM	402.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000