

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa trzech zjazdów na nieruchomości
ADRES INWESTYCJI : obręb 2, Gmina Złoczew, ulica Spółdzielcza
INWESTOR : Gmina Złoczew
ADRES INWESTORA : 98-270 Złoczew, ulica Szkolna 16
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
07.08.2019

DYREKTOR
PPHU BAPEX

Krzysztof Pełka

Data zatwierdzenia

PPHU "BAPEX"
93-330 Pajęczno, ul. Wrzosowa 7
Oddział: 98-330 Pajęczno, ul. Wiśniowa 40
NIP: 574-112-91-84 IDS 592300829
tel. 007 359 826 e-mail: sekretariat@bapex.pl

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zjazd I utwardzenie			
1 KNR 2-01 d.1 0201-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - zjazd 17.65*0.37	m ³		
			m ³	6.53	
				RAZEM	6.53
2 KNR 2-31 d.1 0401-04 analiza indywidualna		Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 11.40+7.20	m		
			m	18.60	
				RAZEM	18.60
3 KNR 2-31 d.1 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - zjazd 17.65	m ²		
			m ²	17.65	
				RAZEM	17.65
4 KNR 2-31 d.1 0104-05		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 17.65	m ²		
			m ²	17.65	
				RAZEM	17.65
5 KNR 6 d.1 0112-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zwiększenie do 15 cm Krotność = 1.5 17.65	m ²		
			m ²	17.65	
				RAZEM	17.65
6 KNR 2-31 d.1 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm 17.65	m ²		
			m ²	17.65	
				RAZEM	17.65
7 KNR 6 d.1 0404-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 11.40+7.20	m		
			m	18.60	
				RAZEM	18.60
8 KNR 2-31 d.1 0407-06		Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 7.20	m		
			m	7.20	
				RAZEM	7.20
9 KNR 2-31 d.1 0402-04		Ława pod krawężniki, obrzeża betonowe z oporem (11.40+7.20)*0.005	m ³		
			m ³	0.09	
				RAZEM	0.09
2		Zjazd II utwardzenie			
10 KNR 2-01 d.2 0201-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - zjazd 29.90*0.37	m ³		
			m ³	11.06	
				RAZEM	11.06
11 KNR 2-31 d.2 0401-04 analiza indywidualna		Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 16.20+9.60	m		
			m	25.80	
				RAZEM	25.80
12 KNR 2-31 d.2 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - zjazd 29.90	m ²		
			m ²	29.90	
				RAZEM	29.90
13 KNR 2-31 d.2 0104-05		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 29.90	m ²		
			m ²	29.90	
				RAZEM	29.90
14 KNR 6 d.2 0112-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zwiększenie do 15 cm Krotność = 1.5 29.90	m ²		
			m ²	29.90	
				RAZEM	29.90
15 KNR 2-31 d.2 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm 29.90	m ²		
			m ²	29.90	
				RAZEM	29.90
16 KNR 6 d.2 0404-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 16.20+9.60	m		
			m	25.80	
				RAZEM	25.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		9.60	m	9.60	
18	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża betonowe z oporem	m ³	RAZEM	9.60
		(16.20+9.60)*0.005	m ³	0.13	
3		Zjazd III utwardzenie		RAZEM	0.13
19	KNR 2-01 d.3 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - zjazd	m ³		
		16.65*0.37	m ³	6.16	
20	KNR 2-31 d.3 0401-04 analiza indywidualna	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	RAZEM	6.16
		11.20+6.75	m	17.95	
21	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - zjazd	m ²	RAZEM	17.95
		16.65	m ²	16.65	
22	KNR 2-31 d.3 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	RAZEM	16.65
		16.65	m ²	16.65	
23	KNR 6 d.3 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zwiększenie do 15 cm	m ²	RAZEM	16.65
		Krotność = 1.5	m ²	16.65	
		16.65	m ²	16.65	
24	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm	m ²	RAZEM	16.65
		16.65	m ²	16.65	
25	KNR 6 d.3 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	RAZEM	16.65
		11.20+6.75	m	17.95	
26	KNR 2-31 d.3 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	RAZEM	17.95
		6.75	m	6.75	
27	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża betonowe z oporem	m ³	RAZEM	6.75
		(11.20+6.75)*0.005	m ³	0.09	
				RAZEM	0.09

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Zjazd I utwardzenie						
2	Zjazd II utwardzenie						
3	Zjazd III utwardzenie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: