

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka
ADRES INWESTYCJI : Droga wewnętrzna- gmina Złoczew
INWESTOR : GMINA ZŁOCZEW
ADRES INWESTORA : Ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Włodarczyk (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Burdynowka					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
		990	m	990.00	
				RAZEM	990.00
2		PODBUDOWA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
2 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia 990*4.5	m ²		
			m ²	4455.00	
				RAZEM	4455.00
3 KNNR 6 d.2 0113-01 analogia		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zwiększono grubość do 16cm Krotność = 1.07 - poszerzenia: 4455	m ²		
			m ²	4455.00	
				RAZEM	4455.00
4 KNR 2-31 d.2 1403-05 analogia		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu-odmulenie istniejącego rowu wraz z rozplantowaniem ziemi na miejscu	m		
		990	m	990.00	
				RAZEM	990.00
5 KNNR 1 d.2 0102-04 analogia		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni (14 miejsc po 24m ²)	ha		
		(14*24)/10000	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI I POBOCZY			
6 KNR AT-03 d.3 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 990*2	m ²		
			m ²	1980.00	
				RAZEM	1980.00
7 KNNR 6 d.3 0309-02 analogia		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²		
		990*3.0	m ²	2970.00	
				RAZEM	2970.00
8 KNNR 6 d.3 0204-04 analogia		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm - zmniejszono grubość do 4cm Krotność = 0.57 990*0.75*2	m ²		
			m ²	1485.00	
				RAZEM	1485.00
4		OZNAKOWANIE			
9 KNNR 6 d.4 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych - (ustawienie nowych znaków)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
10 KNNR 6 d.4 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m ² (A, B-folia -2typu; średnie)	szt.		
		<B-20> 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 KNNR 6 d.4 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² (D-folia -2 typu)	szt.		
		<D-46, D-47> 2+2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00