

Zamawiający
Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32
341-16/10

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

Wykonawca zadał następujące pytania:

1) Dotyczy niezgodności norm:

- z opisu technicznego wynika że nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych należy wykonać wg. PN-EN13108-1, jest to niezgodne z informacją zawartą w SST rozdział 05.03.05 wg. której nawierzchnię z mas mineralno - bitumicznych wykonać należy wg PN-C-96170:1965.

Proszę o wskazanie wg której normy Zamawiający chce wykonać nawierzchnię z BA.

2) Dotyczy niezgodności w przedmiarze

- skąd wynika różnica w przedmiarze dotycząca powierzchni frezowania (500.40 m² - szer. 4,50m) z powierzchnią warstwy wyrównawczej (444,80 m² - szer. 4.00 m). Według przekrojów normalnych te dwie powierzchnie powinny się ze sobą zgadzać. A także skąd wynika niezgodność ilości w poz 67 (wykonanie wykopu 3 585,60 m³) z poz 68 (nakłady uzupełniające do pozycji 67-3 575,60 m³) w przedmiarze.

3) Dotyczy nie podania kategorii ruchu

- proszę o podanie kategorii ruchu dla projektowanej drogi

5) Odwodnienie

- czy projektowana forma odwodnienia od km 0+909 do km 1+790,09 w postaci studni rewizyjnych szt. 5 zdoła przejąć wodę deszczową z projektowanego odcinka drogi, jeśli tak skąd to wynika.

- W opisie technicznym pkt. 3.5 jest mowa o rurze PVC o średnicy 400 - prosimy o wyjaśnienie czy ułożenie tej rury wchodzi w zakres robót -jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- z projektu zagospodarowania terenu wynika że został zaprojektowany przecisk sterowany pod drogą. Pozycja ta nie została zamieszczona w przedmiarze. Czy wykonanie tej pracy wchodzi w zakres robót jeśli tak to proszę o umieszczenie tej pozycji w przedmiarze.

6) Chodnik oraz ścieżka rowerowa

- W jaki sposób jest przewidziane wydzielenie ścieżki rowerowej z chodnika (kostka na obu nawierzchniach jest koloru szarego a ilość oznakowania poziomego nie pozwala na wydzielenie jej za pomocą linii segregacyjnych)

Odpowiedzi

Ad.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-1.

Ad.2 Dla uzyskania większej ilości destruktu ilość powierzchni frezowanej jest większa od zakładanej powierzchni warstwy wyrównawczej, wynika to z tego iż nowoprojektowana nawierzchnia nie pokrywa się z istniejącą już jezdnią.
W pozycji 68 występuje błąd rachunkowy i nie zgadza się ona z pozycją 67, poprawną wielkością jest 3 585,60 m³.

Ad.3 Projektowana droga posiada kategorię KR2.

Ad.5 Odwodnienie od km 0+909 do km 1+790,09 odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej, a studnie rewizyjne umieszczone w projekcie stanowią łącznik z istniejącą już kanalizacją deszczową.

Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się za pomocą rur PVC o średnicy 300 mm zgodnie z rysunkiem.

Przecisk pod drogą wchodzi w zakres robót jednak nie został umieszczony w przedmiarze. Należy więc dodać do przedmiaru pozycję:

KNNR 11 0502-020-40 Przecisk sterowany o długości 10 m o średnicy nominalnej 300 mm – 10,00 m

Ad.6 Ścieżka rowerowa i zjazdy są koloru czerwonego natomiast chodnik koloru grafitowego. Projektowana kostka jest bezfazowa.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również nie ujęte w tych opracowaniach, a niezbędne do wykonania zadania, między innymi: ubezpieczenie budowy, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy itp.), obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną wszelkie opłaty związane z utrudnieniami w ruchu, organizacją objazdów, współpracę z Zamawiającym, oraz inne czynniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, który będzie miał jedynie znaczenie pomocnicze. Decydujące znaczenie będzie miała zawsze cena ryczałtowa podana w druku oferty.

Wójt Gminy Strzegowo

/-/ Wiesław Zalewski