

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę		
1	KNNR 1 0111-010-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> <i>Czynność robót: D-01.01.01</i>	0,70 km
1. od km 0+000 do km 0+701,5		
2. 0,7015 0,70		
3. -----		
4. Przeniesienie + 0,70		
2	KNNR 1 0113-010-050 <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm</i> <i>Czynność robót: D-01.02.02</i>	1 045,00 m2
1. 1045 1 045,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 1 045,00		
3	KNNR 9-10 0204-0174-190 <i>Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyladowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	24,00 kurs
1. 24 24,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 24,00		
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		
4	AW-020 <i>Rozebranie wpustu ulicznego</i>	1,00 szt
1. km 0+580		
2. 1 1,00		
3. -----		
4. Przeniesienie + 1,00		
3. ROBOTY ZIEMNE		
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego		
5	KNNR 6 0102-020-050 <i>Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach chodników, w gruntach kategorii II-IV</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	919,00 m2
1. 919 919,00		
2. -----		
3. Przeniesienie + 919,00		

6	KNNR 6 0102-030-050 <i>Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na szerokości zjazdów jw gruntach kategorii II-IV</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	105,00 m ²
1.	105	105,00
2.	-----	
3.	Przeniesienie +	105,00
7	KNR 9-10 0204-0174-190 <i>Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyladowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	33,00 kurs
1.	33	33,00
2.	-----	
3.	Przeniesienie +	33,00
4. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI <i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>		
8	KNNR 6 0403-030-040 <i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr.5cm</i> <i>Czynność robót: D-08.01.01</i>	702,00 m
1.	702	702,00
2.	-----	
3.	Przeniesienie +	702,00
9	KNNR 6 0404-030-040 <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Czynność robót: D-08.03.01</i>	704,50 m
1.	704,5	704,50
2.	-----	
3.	Przeniesienie +	704,50
5. CHODNIK <i>Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni</i>		
10	KNNR 6 0103-03010-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	765,00 m ²
1.	765	765,00
2.	-----	
3.	Przeniesienie +	765,00
11	KNNR 6 0113-010-050 <i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.04.02</i>	765,00 m ²
1.	765	765,00
2.	-----	
3.	Przeniesienie +	765,00

12	KNNR 6 0502-030-050 <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	765,00 m2
1. 765		765,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		765,00
6. ZJAZD <i>Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni</i>		
13	KNNR 6 0103-03010-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Czynność robót: D-04.01.01</i>	70,00 m2
1. 70		70,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		70,00
14	KNNR 6 0113-010-050 <i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> <i>Czynność robót: D-04.04.02</i>	70,00 m2
1. 70		70,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		70,00
15	KNNR 6 0502-03010-050 <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnianepiaskiem</i> <i>Czynność robót: D-05.03.23a</i>	70,00 m2
1. 70		70,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		70,00
7. ODWODNIENIE <i>Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</i>		
16	KNNR 1 0518-010-040 <i>Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 15 cm bez podbudowy</i>	3,00 m
1. w km 0+457		
2. 1,5*2		3,00
3.		-----
4. Przeniesienie +		3,00
17	KNNR 6 1305-030-060 <i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3</i> <i>Czynność robót: D-03.02.01a</i>	0,30 m3
1. 1*0,3		0,30
2.		-----
3. Przeniesienie +		0,30

18	<i>KNNR 6 1305-010-060</i> <i>Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3</i> <i>Czynność robót: D-03.02.01a</i>	0,20 m3
1. 2*0.1		0,20
2.		-----
3. Przeniesienie +		0,20
19	<i>KNNR 4 1424-020-020</i> <i>Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu</i> <i>Czynność robót: D-03.02.01</i>	1,00 szt
1. km 0+580		
2. 1		1,00
3.		-----
4. Przeniesienie +		1,00
20	<i>KNNR 11 0505-030-040</i> <i>Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm.</i> <i>Czynność robót: D-03.02.01</i>	2,00 m
1. 2		2,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		2,00