

Nazwa inwestycji: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
o wym. 26,0 x 44,0 m

Klasyfikacja Robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 1). 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 2). 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
- 3). 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy syntetycznej
- 4). 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników
- 5). 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
- 6). 37400000-2 Dostawa i montaż sprzętu sportowego

Adres inwestycji: Wola Kanigowska dz. nr 57. gm. Strzegowo

Zamawiający: Gmina Strzegowo
Adres zamawiającego: Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo

Data opracowania: 12.02.2010 r.

Przedmiar sporządził:

BIPEX Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych
ul. Batalionów Chłopskich 13/38
06 - 400 Ciechanów
tel/fax: 23 672 21 16
NIP: 566-000-37-34; REGON:130019390

bud. Roman Rzepliński
Nr. ewid. uprawn. 69 Wa/74
do kier. robót budowl. oraz sporządzania
projektów arch. i konstr. inż.
06-400 Ciechanów, ul. Nowozagumienna 14
tel. (0-23) 672 48 06



Lp.	Kod poz.	Nr ST	Opis i wyliczenia	j.m.	Przedmiar
1	2	3	4	5	6
1 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-01	ST-1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe $((26,00+1,20*2)*(44,00+1,20*2))/10000$	ha	0,13
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	ST-2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek $(26,00+1,20)*44,00$	m2	1 196,80
3 d.1	KNR-W 2-01 0119-02	ST-2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości (do 25 cm) Krotność = 2 $(26,00+1,20)*44,00$	m2	1 196,80
4 d.1	KNR-W 2-01 0208-03	ST-2	Załadunek humusu koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 uprzednio zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km $(26,00+1,20)*44,00*0,25$	m3	299,20
5 d.1	KNR-W 2-01 0210-04	ST-2	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km (do 5 km) samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 $(26,00+1,20)*44,00*0,25$	m3	299,20
6 d.1	KNNR 6 0103-01	ST-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $(26,00+1,20)*44,00$	m2	1 196,80
2 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi					
7 d.2	KNR 2-31 0402-03	ST-4	Ława pod obrzeże betonowa B10 $0,20*0,25*(26,0*2+44,0*2)-0,50*0,20*40$	m3	3,00
8 d.2	KNR 2-31 0407-04	ST-5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoim zaprawą cem. $26,00*2+44,0*2$	m	140,00
9 d.2	KNNR 6 0112-06	ST-8	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki) gr. 15 cm - pod nawierzchnię boiska $26,0*44,00$	m2	1 144,00
10 d.2	KNNR 6 0113-01	ST-8	Warswa podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia 4-31,5 mm) gr. 15 cm $26,0*44,00$	m2	1 144,00
11 d.2	KNNR 6 0106-01	ST-8	Warstwy z kruszywa łamanego (1-4 mm) zagęszczane ręcznie o grubości 3 cm $26,0*44,00$	m2	1 144,00
3 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy syntetycznej					
12 d.3	Kalkulacja własna	ST-8	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z liniami poszczególnych boisk oraz wypełnieniem piaskiem kwarcowym $26,00*44,0$	m2	1 144,00
4 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników					
13 d.4	KNR 2-31 0402-03	ST-4	Ława pod obrzeże betonowa B10 $0,20*0,25*(44,0+1,20*2)$	m3	2,32
14 d.4	KNR 2-31 0407-04	ST-5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoim zaprawą cem. $44,0+1,2*2$	m	46,40
15 d.4	KNNR 6 0104-04	ST-8	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm $44,0+1,20$	m2	45,20
16 d.4	KNNR 6 0502-02	ST-7	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem $44,0+1,20$	m2	45,20

1	2	3	4	5	6
5 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń					
17 d.5	KNR 2-01 0312-10	ST-3	Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe słupów i podpór ogrodzenia głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 40+4*2	dół.	48,00
18 d.5	KNR-W 2-02 0203-01	ST-6	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 (0,25*0,25*1,0*40) + (0,25*0,25*4*2)	m3	3,00
19 d.5	KNR-W 2-02 1803-03	PT	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV wys. 4,0 m na słupkach stalowych z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych 80 x 80 x 3 mm obsadzonych w stopie fundamentowej, z poprzeczką usztywniającą górną z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych 80 x 30 x 3 26,0*2+44,0*2	m	140,00
20 d.5	KNR-W 2-02 1808-03	PT	Brama 3,0 x 3,0 z siatki w ramach z kształtowników stalowych zamkniętych 50 x 50 x 3 mm ocynkowanych na gotowych słupkach 1	kpl.	1,00
21 d.5	KNR-W 2-02 1808-04	PT	Furtka wys. 2.2 m szer. 1,20 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach 1	kpl.	1,00
6 37400000-2 - Dostawa i montaż sprzętu sportowego					
22 d.6	Kalk własna	PT	Dostawa i montaż wyposażenia boiska do piłki ręcznej 1	kpl	1,00
23 d.6	Kalk własna	PT	Dostawa i montaż wyposażenia boiska do koszykówki 2	kpl	2,00
24 d.6	Kalk własna	PT	Dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki 1	kpl	1,00

BIPEX Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych
ul. Batalionów Chłopskich 13/38
06 - 400 Ciechanów
tel/fax: 23 672 21 16
NIP: 566-000-37-34; REGON:130019390

bud. Roman Rzepliński
Nr. ewid. uprawn. 69 Wa/74
do kier. robót budowl. oraz sporządzania
projektów arch. i konstr. inż.
06-400 Ciechanów, ul. Nowozagumienna 14
tel. (0-23) 672 48 06

