

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw o pow. 500 m² w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- CPV 45000000-7 – roboty budowlane
- CPV 45200000-9 – roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
- CPV 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni
- CPV 45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- CPV 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- CPV 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- CPV 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Inwestor: Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo

Plac Wolności 32

Data opracowania: 06.09.2010 r.

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podsta wa wyceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1. Roboty ziemne				
1.1	KNNR 6 0101-09 + KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2	295,5000
1.2	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m2	121,6200
2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię				
2.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	295,5000
2.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	295,5000
2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,5	m2	295,5000
2.4	Wycena własna	Warstwa izolacyjna z geowłókniny	m2	295,5000
2.5	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe z betonu B-10	m3	4,0500
2.6	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe trapezowe szer. do 1.0 m	m ³	8,6000
2.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	101,3500
3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej				
3.1	Wycena indy-	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze niebieskim PANTONE: 540 C, RAL 5003	m	50,5000
3.2	Wycena indy-	Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152 c, RAL: 2010	m	245,0000
4. Wykonanie ogrodzenia				
4.1	KNR 2-25 0310-01 - analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m na słupkach z kształtowników stalowych	m2	69,0000
5. Zagospodarowanie terenu				
5.1	KNR 2-21 0403-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0,0370
5.2	KNR 2-21 0302-	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.	10,0000
5.3	KNR 2-21 0331-	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów	szt.	87,7000
6. Dostawa i montaż sprzętu placu zabaw				
6.1	Wycena własna	Dostarczenie i zamontowanie wieży ze zjeżdżalnią, podest na wys. min. 1,20 m	kpl	1,0000
6.2	Wycena własna	Dostarczenie i zamontowanie kosza trójkątnego	kpl	1,0000
6.3	Wycena własna	Dostarczenie i zamontowanie huśtawki 2-osobowej	kpl	1,0000
6.4	Wycena własna	Dostarczenie i zamontowanie mostka	kpl	1,0000
6.5	Wycena własna	Dostarczenie i zamontowanie wieży ze zjeżdżalnią wys. podestu max 1,0 m	kpl	1,0000
6.6	Wycena własna	Dostarczenie i zamontowanie linarium	kpl	1,0000
6.7	Wycena własna	Dostarczenie ławki	kpl	4,0000
6.8	Wycena własna	Dostarczenie śmietnika kubelkowego	kpl	1,0000

6.9	Wycena własna	Dostawa i montaż tablic informatycznych z regulaminem korzystania z placu zabaw i informacją o współfinansowaniu placu w ramach programu "Radosna szkoła	kpl	1,0000
-----	---------------	--	-----	--------