

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw o pow. 240 m² w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie, d. nr ewid. 466

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- CPV 45000000-7 – roboty budowlane
- CPV 45200000-9 – roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
- CPV 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni
- CPV 45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- CPV 45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- CPV 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- CPV 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Inwestor: Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo

Plac Wolności 32

Data opracowania: 06.09.2010 r.

BIPEX Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych
ul. Batalionów Chłopskich 13/38
06-400 CIECHANÓW
tel/fax: (23) 672 21 16; tel 602 193 198
e.mail: bipex@poczta.fm

bud. Roman Rzeplinski
Nr. ewid. uprawn. 69 Wa/74
do kier. robót budowl. oraz sporządzania
projektów arch. i konstr. inż.
06-400 Ciechanów, ul. Nowozagumienna 14
tel. (0-23) 672 48 06



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę robory ziemne						
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	190,0000		
d.1	0126-01 + KNR 2-01 0126-02	o grubości do 25 cm za pomocą spycharek				
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 15 cm głębok.koryta	m ²	190,0000		
d.1	0102-01 + KNR 2-31 0102-02					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	190,0000		
d.1	0103-04					
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiorcy 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	76,0000		
d.1	0211-05					
Razem dział Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę robory ziemne						
2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię						
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	190,0000		
d.2	0105-03 + KNR 2-31 0105-04					
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	190,0000		
d.2	0114-01					
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.5 cm	m ²	190,0000		
d.2	0114-07 + KNR 2-31 0114-08					
8	Wycena własna	Warstwa izolacyjna z geowłókniny	m ²	190,0000		
d.2						
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	62,8000		
d.2	0401-02					
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	62,8000		
d.2	0407-02					
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	2,3550		
d.2	0402-03					
Razem dział Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię						
3 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej						
12	wycena indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa wylewana na budowie, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa typu PANTONE 540 C w kolorze niebieskim	m ²	24,0000		
d.3						
13	wycena indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa wylewana na budowie, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa typu PANTONE 152 w kolorze pomarańczowym	m ²	150,0000		
d.3						
Razem dział Wykonanie nawierzchni bezpiecznej						
4 Wykonanie ogrodzenia						
14	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli stalowych do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników	m	60,5000		
d.4	1603-02 - analogia					
15	KNR 2-02	Furtka stalowa ocynkowana dwuskrzydłowa szer. 1,2, wys. 1,5 m	kpl.	1,0000		
d.4	1808-02 - analogia					
Razem dział Wykonanie ogrodzenia						
5 Zagospodarowanie terenu						
16	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.I-II zadarnionym	m ²	70,0000		
d.5	0201-02					
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²	70,0000		
d.5	0401-04					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-21 d.5 0302-03	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.	10,0000		
19	KNR 2-21 d.5 0332-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	m	60,5000		
Razem dział Zagospodarowanie terenu						
6 Dostawa i montaż sprzętu placu zabaw						
20	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	m ²	2,0000		
21	wycena indywidualna	Dostawa i ławki z oparciem	m ²	2,0000		
22	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regu- laminem korzystania z placu zabaw i informacją o współfinansowaniu placu w ramach programu "Radosna szkoła"	m ²	1,0000		
23	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drabinki wysokiej	szt	1,0000		
24	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu drążków do podciągania	kpl	1,0000		
25	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej	szt	1,0000		
26	wycena indywidualna	Dostawa i montaż równoważni, wiszącego mostka	szt	1,0000		
27	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki "ważka" podwójna	kpl	1,0000		
28	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu 2 wież z mostkiem, pochylnią i przepłotnią	kpl	1,0000		
29	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pająka linowego	szt	1,0000		
Razem dział Dostawa i montaż sprzętu placu zabaw						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: