

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212211-8

Obiekt: Budowa sezonowego lodowiska składanego
"BIAŁY ORLIK" na istniejącym boisku wielofunkcyjnym

Lokalizacja: Strzegowo ul.Sportowa dz. Nr 138/4

Inwestor: Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo, Pl. Wolności 32

Data opracowania: 08.11.2010 r

Opracowanie:

BIPEX Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych
ul. Batalionów Chłopskich 13/38
06-400 CIECHANÓW
tel/fax: (23) 672 21 16; tel 602 193 198
NIP:566-000-37-34; REGON:130019390

Jerzy Zmorzyński
Uprawniony kierownik budowy
i projektant w zakresie instalacji
i sieci Nr upr. GT 8386/100/76

bud. Roman Rzepliński
Nr. ewid. uprawn. 69 Wa/74
do kier. robót budowl. oraz sporządzania
projektów arch. i konstr. inż.
06-400 Ciechanów, ul. Nowozagumienna 14
tel. (0-23) 672 48 06



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena własna	Dostawa i montaż orurowania lodowiska w technologii paneli aluminiowych	kpl		
	1		kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	wycena własna	Dostawa i montaż band samoprzymarzających z kompletem bram	kpl		
	1		kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	wycena własna	Dostawa i montaż agregatu chłodniczego	kpl		
	1		kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4	wycena własna	Dostawa chłodziwa (glikol)	kpl		
	1		kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5	wycena własna	Dostawa montaż i uruchomienie, wytworzenie warstwy lodu	kpl		
	1		kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6	wycena własna	Dostawa i ułożenie chodnika gumowego (100 m2)	kpl		
	1		kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²		
	19,60*5,0		m ²	98,00	
				RAZEM	98,00
8	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk. ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
	19,60*5,0-(2,25*3,80)		m ²	89,45	
				RAZEM	89,45
9	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
	19,60*5,0-2,25*3,80		m ²	89,45	
				RAZEM	89,45
10	NNRNKB 202 0224-01	Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu B20 pod agregat chłodniczy z dylatacją	m ³		
	2,25*3,8*0,20		m ³	1,71	
				RAZEM	1,71
11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
	19,80+5,0+5,0		m	29,80	
				RAZEM	29,80
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoim zaprawą cem.	m		
	19,80+5,0+5,0		m	29,80	
				RAZEM	29,80
13	KNR-W 2- 02 1802-04	Ogrodzenie z paneli wys. 2 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach betonowych	m		
	19,80+5,0+5,0		m	29,80	
				RAZEM	29,80
14	KNR 5-08 0404-02	Montaż rozdzielnic dla agregatu chłodniczego	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych z zerwaniem i odnową nawierzchni	m		
	30		m	30,00	
				RAZEM	30,00