

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów					
1.145110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne					
1wg PW d.1.1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2,5*(275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)	m ²		
			m ²	3 937,50	
				RAZEM	3 937,50
2wg PW d.1.1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 1,8*(275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)*(0,50+1,80*0,6)	m ³		
			m ³	4 479,30	
				RAZEM	4 479,30
3wg PW d.1.1		Obsypka piaskowa rurociągu (275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)*2	m ²		
			m ²	3 150,00	
				RAZEM	3 150,00
4wg PW d.1.1	potr. obsypki	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1,8*(275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)*(0,50+1,80*0,6) -(275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)*2*0,15	m ³		
			m ³	4 479,30	
			m ³	-472,50	
				RAZEM	4 006,80
1.245231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków					
5wg PW d.1.2		Wcinka w istniejące rurociągi wodociągowe z rur PVC 2	kpl		
			kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
6wg PW d.1.2		Sieci wodociągowe z PVC ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.ze-wewnętrznej 110 mm 275,0+85,0+370,0+475,0+370,0	m		
			m	1 575,00	
				RAZEM	1 575,00
7wg PW d.1.2		Zasowy żeliwne klinowe z uszczelnieniem miękkim śr. 100 mm z obudowa i skrzynką 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
8wg PW d.1.2		Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9wg PW d.1.2		Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.nominalnej do 100 mm 8	prob.		
			prob.	8,00	
				RAZEM	8,00
10wg PW d.1.2		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)/200	odc.		
			200m		
			odc.	7,88	
				RAZEM	7,88
11wg PW d.1.2		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm (275,0+85,0+370,0+475,0+370,0)/200	odc.		
			200m		
			odc.	7,88	
				RAZEM	7,88
12wg PW d.1.2		Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 275,0+85,0+370,0+475,0+370,0	m		
			m	1 575,00	
				RAZEM	1 575,00