

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej
w Mdzewku gm. Strzegowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

**Dla wykonania zamówienia publicznego
na roboty budowlane dla zadania pn.:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowości Mdzewko gm. Strzegowo**

Wspólny słownik zamówień (CPV):

**45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi**

I. Część ogólna,

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego,

**Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej
w Mdzewku gm. Strzegowo**

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Roboty budowlane obejmują:

- Ułożenie nawierzchni syntetycznej na istniejącej podbudowie asfaltowej
- Zamontowanie sprzętu sportowego poszczególnych boisk

Szczegółowo zakres robót został określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

1) organizacja robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni harmonogram robót z inwestorem. Wykonawca winien zapewnić w trakcie wykonywania prac budowlanych należyty ład i porządek.

2) zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane w sposób nie powodujący ograniczenia w sposób istotny ciągłego użytkowania terenu i obiektów graniczących z działką stanowiącą teren lokalizacji budowy boiska.

4) warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca winien zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów bhp.

5) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaże Wykonawcy pomieszczenia socjalne dla pracowników budowlanych w istniejącym na działce budynku OSP

II. Materiały budowlane

Do wykonania robót budowlanych należy użyć materiały posiadające wymagane certyfikaty.

III. Sprzęt i maszyny

Do robót Wykonawca winien zastosować sprzęt zgodnie ze specyfiką robót oraz wymaganiami instrukcji montażu wydanymi przez producenta materiałów i urządzeń.

IV. Transport

Do transportu materiałów należy zastosować sprzęt i urządzenia transportowe zgodne z zaleceniami producenta.

V. Wykonanie robót budowlanych

1. Roboty związane z ułożeniem nawierzchni syntetycznej:

- Zamontowanie tulei stalowych na ławach betonowych do montażu sprzętu sportowego (bramek, koszy, siatkówki)
- Oczyszczenie istniejącej podbudowy

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej
w Mdzewku gm. Strzegowo

- Ułożenie nawierzchni polipropylenowej (moduły ca 30,48 x 30,48 x 1,58) cm
- Montaż sprzętu sportowego.
- Pomalowanie linii szer. 5 cm poszczególnych boisk w kolorach określonych w dokumentacji projektowej.

VI. Uwagi końcowe

- Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i instrukcjami producentów

VII. Kontrola jakości

Kontrola jakości dostarczonych materiałów i wyrobów polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie badań doraźnych.

Kontrola jakości w zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie zostanie przeprowadzona w trakcie robót oraz po zakończeniu robót.

VIII. odbiór robót

Odbiór robót należy dokonywać etapowo przed zakryciem poszczególnych etapów.

Odbiór końcowy robót winien obejmować:

- Sprawdzenie zgodności z certyfikatami i normami zastosowanych materiałów i sprzętu,
- Sprawdzenie kompletności dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego w zakresie odbioru i przekazaniu do użytkowania obiektów sportowych.

BIPEX Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych
ul. Batalionów Chłopskich 13/38

06-400 CIECHANÓW

tel/fax: (23) 672 21 16; tel 602 193 198

NIP:566-000-37-34; REGON:130019390

Ing. Roman Rzepliński
Nr. ewid. upraw. 69 Wa/74
do kier. robót budowl. oraz sporządzania
projektów arch. i konstr. inż.
06-400 Ciechanów, ul. Nowozagumienna 14
tel. (0-23) 672 48 06

Jerzy Zmorański
Uprawniony inżynier budowy
i projektant w zakresie instalacji
i sieci Nr upr. GT 8386/100/76

